

H O T Ă R Ă R E A nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2021

privind încheierea unui Acord - cadru de Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele Sportive, cu S.C. RECONS S.A., în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016, legea achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată în referatul de aprobare nr. 45520/09.06.2021,

Analizând raportul de specialitate nr. 45545/09.06.2021 al Serviciului Baze Sportive din cadrul Direcției Dezvoltare Și Întreținere și adresele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu nr. 9826/28.06.2018, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 49849/03.07.2018 și adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu nr. 12786/24.08.2018, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Arad cu nr. 63166/29.08.2018,

Văzând Punctul de vedere al Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernare Corporativă al Primăriei Municipiului Arad nr. 83257/17.11.2020 privind încadrarea SC RECONS SA la art.31 alin. (1) din Legea 98/2016;

Luând în considerare adresele Recons S.A. Arad, nr.79725/04.11.2020 și nr. 28193/07.04.2021 privind încadrarea SC RECONS SA la art. 31 alin. (1) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (7) lit. f) și s), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta  
H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini privind Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prețurile unitare negociate de o comisie de evaluare și negociere formată din specialiști din cadrul Primăriei municipiului Arad, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul acordului - cadru și al contractului subsecvent pentru Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive, conform anexelor 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă atribuirea unui Acord cadru pe o durată de 2 ani pentru „Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive”, către SC RECONS SA, în conformitate

cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Serviciul Baze Sportive

S4-01

Red./Dact. LH/LH

Cod: PMA-

## **PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD**

**Nr. 45520/09.06.2021**

### **REFERAT DE APROBARE**

**Pentru buna funcționare a Bazelor Sportive, sunt necesare periodic următoarele lucrări de reparare și întreținere:**

- necesitatea efectuării unor lucrări de reparații la construcțiile (vestiarele) și instalațiile aferente acestora de la Baze Sportive aflate în administrarea Municipiului Arad, respectiv la bazele sportive Sânicolaul Mic, Motorul, Șega, Gloria, Sala de sport Voinicilor și ICRTI;
- necesitatea efectuării unor lucrări de intervenție în caz de diverse avarii la construcții și instalații - utilități din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Municipiului Arad.
- specificul activităților care se desfășoară acolo, respectiv activitate sportivă competițională, impune asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea acestor activități,

Constatând faptul că sunt îndeplinite condițiile de atribuire prevăzute la art.31 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare

#### **Propun:**

adoptarea de către Consiliu Local a unei hotărâri privind:

- Aprobarea caietului de sarcini privind Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive;
- Aprobarea prețurilor unitare conform caietului de sarcini, în lei fără TVA, după ce acestea au fost negociate de o comisie de evaluare și negociere formată din specialiști din cadrul Primăriei municipiului Arad;
- Aprobarea modelelor de acord cadru și contracte subsecvente pentru Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive
- Aprobarea atribuirii unui Acord cadru pentru „Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive”, către *SC RECONS SA, în conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.*

**PRIMAR,  
Călin Bibarț**

**RAPORT**  
**al serviciului de specialitate**

**Referitor la:** referatul de aprobare înregistrat cu nr. **45520/09.06.2021** a domnului Călin Bibarț, primarul municipiului Arad

**Obiect**

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea încheierii unui Acord cadru de Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele Sportive, în temeiul prevăzut de art.31 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare cu SC RECONS SA.

**Situația actuală**

**1. STADION MOTORUL**

Baza sportivă „Stadionul Motorul” este situată în municipiul Arad, C-lea Timișorii, nr.50A și are în componență următoarele active: corpul de clădire Pavilion administrativ sportiv, două terenuri de fotbal (gazon artificial + gazon natural) și tribunele fixe și mobile cu gradene din schelet metalic și scaune din plastic.

Pavilionul administrativ sportiv este o clădire tip parter construită în sistem modular, având în componență următoarele spații: vestiarele pentru jucători, arbitrii și antrenori, unde sunt amenajate cabinele cu duș și grupurile sanitare; biroul administrativ cu grupul sanitar și spălătoria pentru întreținerea echipamentului sportiv. Lângă această clădire se află amplasată Centrala termică prevăzută cu echipament tehnologic și instalație de utilizare de gaze naturale pentru furnizarea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere.

Clădirile menționate sunt racordate la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

**2. STADION ȘEGA**

Terenul de sport „Stadion fotbal Șega” Arad este situat în Arad, strada Constantin Brâncoveanu nr. 116 - 122 (cartier Bujac) și are în componență următoarele active: corpul de clădire vestiare jucători, un teren de fotbal (gazon sintetic).

Vestiarul jucători, este o construcție tip parter din pereți de panouri tip sandwich-ondatherm, cu structura de rezistență din stâlpi și fundație de beton, acoperișul tip șarpantă într-o apă din panouri ondatherm pe schelet metalic.

Construcția parter are dimensiunile de 41,85 m x 9,30 m, având în componență o cabină-portar, un birou-administrativ, cabină-centrală termică cu evacuare liberă (racord la coșul de fum), două vestiare pentru jucători, două băi prevăzute fiecare cu șase dușuri, un vestiar pentru arbitri și baie cu două dușuri, trei grupuri sanitare, cabinet medical cu grup sanitar, două săli de forță și magazie pentru echipamentul de joc și depozit pentru unelte de întreținere a terenului de sport.

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **3. TEREN SPORT ICRTI**

Terenul de sport „ICRTI” situat în Arad, strada Câmpul Liniștii 10, în cartierul Poltura - zona de intersecție a străzilor Livezilor și Câmpul Liniștii.

În perimetrul acestui amplasament sunt amenajate două terenuri de fotbal cu gazon natural.

De asemenea, pe centrul laturii de sud-vest, dinspre carosabilul străzii Câmpul Liniștii și a liniilor CF Arad-Pecica, se află amplasată clădirea vestiare jucători construită în sistem modular (8x4) cu dimensiunile de 32,00mx4,00m și care are în componență următoarele compartimente:

- 3 vestiare modulare identice pentru jucători;
- 1 modul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar.

De asemenea, cele 3 compartimente-vestiare jucători sunt prevăzute fiecare cu: un grup sanitar (o cabină WC, două pisoare și un lavoar), 2 cabine de duș (cu câte 2 baterii de duș și un sifon de pardosea), 2 boilere electrice cu capacitatea de 100 l pentru prepararea apei calde menajere vestiare jucători, iar modulul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar este prevăzut cu un grup sanitar (o cabină WC, pisoar și lavoar) și un boiler electric cu capacitatea de 100 l.

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **4. TEREN SPORT SÂNICOLAUL MIC**

Terenul de sport Sânicolaul Mic este situat în municipiul Arad – cartierul Sânicolaul Mic, str. Cpt. Ioan Fătu, nr. 90. În incinta imobilului este amenajat un teren de fotbal cu gazon natural și un corp de clădire, cu dimensiunile de 24m x 6m, pe structură de rezistență din schelet metalic cu închideri din panouri ondatherm, învelitoare lindab și tâmplărie geam termopan având în componență două vestiare jucători, vestiar arbitri, birou administrativ – cabină portar, depozit unelte și centrală termică.

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **5. STADION GLORIA**

Stadionul Gloria este situat în municipiul Arad – în zona centrală a orașului în vecinătatea malului Mureșului, str. Dacilor, nr. 9.

Arena existentă este compusă din stadionul propriu zis, pista de atletism, sala de gimnastică + vestiare pentru atletism și clădirea fostelor vestiare și spațiu pentru tribune, platforme pentru aruncarea ciocanului, suliței, discului, groapă cu nisip pentru sărituri, clădire tribune + vestiare, clădirea anexă, platforme, parcaje, spații verzi și gard împrejmuit împreună cu puncte de acces. Clădirea menționată (tribunele + vestiare și clădirea anexă) este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, canalizare menajeră și energie electrică.

### **6. SALA DE SPORT VOINICILOR**

Caiet de sarcini Achiziție lucrări reparare și de întreținere terenuri de sport

Situată în Arad, str. Voinicilor 2-6. Sala de sport este adaptată proiectelor pilot pentru săli de sport cu teren de fotbal/handbal/tenis/volei cu tribune pentru 150 de spectatori. Sala de sport este dotată cu vestiare, dușuri pentru sportivi, spații administrative, etc. Sala de sport este înconjurată de spații verzi îngrădite. Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

## Descrierea investiției

Lucrările necesare pentru care se propune atribuirea Acordului Cadru sunt cele din listele cu cantități (cantități estimative) și constau în:

1. lucrări de reparații la elementele și componentele deteriorate ale vestiarelor (gresie, faianță, obiecte sanitare, elemente de tâmplărie, acoperișuri, șarpante, etc.);
2. lucrări de înlocuire la elementele și componentele deteriorate ale vestiarelor;
3. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la construcțiile existente și la instalațiile interioare;
4. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la exteriorul construcțiilor existente, respectiv a rețelelor de utilități din incinta bazelor sportive;
5. intervenții prompte pentru înlocuirea elementelor și componentelor deteriorate la rețelele de utilități din incinta bazelor sportive;
6. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la instalațiile de irigație;
7. intervenții prompte pentru înlocuirea elementelor și componentelor deteriorate la instalațiile de irigație;
8. lucrări de reparații la tribune, inclusiv înlocuirea de elemente și componente deteriorate ale acestora;
9. lucrări de reparații la gardurile împrejmuitoare și la cele de delimitare a terenurilor de joc, inclusiv înlocuirea de elemente și componente deteriorate ale acestora;
10. lucrări de amenajare a planeităților suprafețelor din jurul terenurilor de joc;
11. lucrări de reparare a plaselor sintetice de protecție;
12. lucrări de înlocuire a plaselor sintetice de protecție;

Intervențiile pentru reparații/avarii/întreținere se vor executa în urma unei adrese a Serviciului Baze Sportive.

Devizul ofertă va fi însoțit de către beneficiar și i se va transmite constructorului lucrările ce trebuie efectuate conform devizului. Plata se va face după acceptare situației de lucrări și întocmirea unui proces verbal de recepție. În general, în cazul unei avarii se solicită intervenția promptă a constructorului/operatorului economic, în vederea înlocuirii atât a unor elemente de construcții, în special la învelitoarea șarpantei, tinichigeria acesteia, precum și alte intervenții de natură să afecteze buna funcționare în exploatare a acestora, respectiv a sistemului calității în construcții (post utilizarea construcțiilor).

Intervenția constructorului are loc, nu numai în cazul apariției unor calamități naturale (ploi torențiale, furtuni etc.), dar și, în urma degradărilor și defecțiunilor apărute în perioada exploatării construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora.

În ceea ce privește, remedierea avariilor apărute la instalațiile din interiorul construcțiilor și din incinta bazelor sportive, acestea se vor efectua ori de câte ori vor apărea defecțiuni la instalațiile sanitare, electrice, termice și de gaze naturale și care pot afecta funcționarea în condiții optime a întregului sistem de instalații existente. Comunicarea anunțului de intervenție în caz de avarie, se va face printr-o notă telefonică. În cazul anunțării unei avarii se solicită

intervenția imediată pentru localizarea acesteia, în caz contrar contractantul/ofertantul va suporta pagubele produse dacă nu s-a intervenit la timp.

Decontarea lucrărilor de reparații și a celor de intervenție (remediere) la avarii se face pe baza unui deviz ofertă, la care se va anexa lista consumului de materiale și manoperă, iar în urma terminării lucrărilor de remediere se va anunța beneficiarul/autoritatea contractantă, după care, se va recepționa situația de lucrări cu cantitățile și valorile executate.

Garanția acordată lucrărilor de reparații este de 12 luni de la data recepției lucrărilor executate.

**Pentru buna funcționare a acestora sunt necesare periodic următoarele lucrări de reparare și întreținere:**

- necesitatea efectuării unor lucrări de reparații la construcțiile (vestiarele) și instalațiile aferente acestora de la Baze Sportive aflate în administrarea Municipiului Arad, respectiv la bazele sportive Sânicolaul Mic, Motorul, Șega, Gloria, Sala de sport Voinicilor și ICRTI;
- necesitatea efectuării unor lucrări de intervenție în caz de diverse avarii la construcții și instalații - utilități din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Municipiului Arad.
- specificul activităților care se desfășoară acolo, respectiv activitate sportivă competițională, impune asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea acestor activități,

Potrivit art.31 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare „(1) *Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:*

- a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;*
- b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;*
- c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatul, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”*

Având în vedere faptul că:

- Municipiul Arad exercită prin AGA controlul asupra S.C. RECONS S. A. fiind acționar unic,
- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, sunt aprobate bugetele anuale de venituri și cheltuieli ale societății,
- Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad se aprobă alocații anuale bugetare privind investițiile,
- Nu există participare privată la capital.
- mai mult de 80% din activitățile S.C. RECONS S.A., sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Municipiul Arad.
- Adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu nr.9826/28.06.2018, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Arad cu nr.49849/03.07.2018, prin care se precizează faptul că „*Municipiul Arad, în calitate de autoritate contractantă, se poate prevala de prevederile art.31 alin. (1) din Legea 98/2016 în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică de lucrări către SC RECONS SA.*”

- Adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu nr.12786/24.08.2018, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Arad cu nr.63166/29.08.2018, prin care se precizează faptul că *„la calculul procentului pot fi avute în vedere toate activitățile persoanei juridice efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă, indiferent de modalitatea prin care au fost atribuite respectivele sarcini.”*
- Punctul de vedere al Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă al Primăriei municipiului Arad nr.83257/17.11.2020 privind încadrarea SC RECONS SA la art.31 alin. (1) din Legea 98/2016;
- Adresele Recons S.A. Arad, nr.79725/04.11.2020 și nr.28193/07.04.2021 privind încadrarea SC RECONS SA la art.31 alin. (1) din Legea 98/2016;

## **PROPUNEM**

adoptarea de către Consiliu Local a unei hotărâri privind:

- Aprobarea caietului de sarcini privind Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive;
- Aprobarea prețurilor unitare conform caietul de sarcini, în lei fără TVA, după ce acestea au fost negociate de o comisie de evaluare și negociere formată din specialiști din cadrul Primăriei municipiului Arad.
- Aprobarea modelului de acord cadru și a contractelor subsecvente pentru Lucrările de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive
- Aprobarea atribuirii unui Acord cadru pe o durată de 2 ani pentru „Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele sportive”, către SC RECONS SA, în conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare

### **Considerații economice**

#### **Valoarea estimată fără TVA:**

Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru de lucrări cu o durată de 2 ani, în baza căruia se vor atribui anual contractele subsecvente de execuție lucrări în limitele maxime propuse și la care se va ține cont de valorile alocate. Numărul contractelor subsecvente nu este limitat și va fi în funcție de bugetul alocat pentru lucrări.

Valoarea totală a acordului-cadru este de minim 500.000 lei cu TVA și de maxim 2.000.000 lei cu TVA.

Valoarea contractelor subsecvente încheiate anual va ține cont de valorile alocate în bugetul general al municipiului Arad și este de minim 500.000 lei cu TVA și maxim 2.000.000 lei cu TVA.

### **Cantități**

#### **Conform cu cerințele din caietul de sarcini**

Fată de cele de mai sus propunem adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea unui Acord cadru de Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele Sportive, în temeiul prevăzut de art.31 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare cu SC RECONS SA..



	<b>Nume prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Semnătura</b>	<b>Data</b>
	Ioan Ignat	Director Executiv		
	Oana Oprean	Șef Serviciu		
Întocmit	Lucian Hațegan	Referent		

## **CAIET DE SARCINI**

### **Lucrări de reparații la construcții și instalații Baze Sportive**

#### **Cap. 1. Date generale**

- Denumire: „**Lucrări de reparații la construcții și instalații Baze Sportive**”.
- Sursa de finanțare: - **Bugetul general al Municipiului Arad.**
- Autoritate contractantă: **Municipiul Arad, B-dul Revoluției Nr.75, telefon 0257/281850, fax 0257/212474.**
- Prezentare generală baze sportive

#### **1. STADION MOTORUL**

Baza sportivă „Stadionul Motorul” este situată în municipiul Arad, C-lea Timișorii, nr.50A și are în componență următoarele active: corpul de clădire Pavilion administrativ sportiv, două terenuri de fotbal (gazon artificial + gazon natural) și tribunele fixe și mobile cu gradene din schelet metalic și scaune din plastic.

Pavilionul administrativ sportiv este o clădire tip parter construită în sistem modular, având în componență următoarele spații: vestiarele pentru jucători, arbitrii și antrenori, unde sunt amenajate cabinetele cu duș și grupurile sanitare; biroul administrativ cu grupul sanitar și spălătoria pentru întreținerea echipamentului sportiv. Lângă această clădire se află amplasată Centrala termică prevăzută cu echipament tehnologic și instalație de utilizare de gaze naturale pentru furnizarea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere.

Clădirile menționate sunt racordate la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

#### **2. STADION ȘEGA**

Terenul de sport „*Stadion fotbal Șega*” Arad este situat în Arad, strada Constantin Brâncoveanu nr. 116 - 122 (cartier Bujac) și are în componență următoarele active: corpul de clădire vestiare jucători, un teren de fotbal (gazon sintetic).

Vestiarul jucători, este o construcție tip parter din pereți de panouri tip sandwich-ondatherm, cu structura de rezistență din stâlpi și fundație de beton, acoperișul tip șarpantă într-o apă din panouri ondatherm pe schelet metalic.

Construcția parter are dimensiunile de 41,85 m x 9,30 m, având în componență o cabină-portar, un birou-administrativ, cabină-centrală termică cu evacuare liberă (racord la coșul de fum), două vestiare pentru jucători, două băi prevăzute fiecare cu șase dușuri, un vestiar pentru arbitri și baie cu două dușuri, trei grupuri sanitare, cabinet medical cu grup sanitar, două săli de forță și magazie pentru echipamentul de joc și depozit pentru unelte de întreținere a terenului de sport.

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **3. TEREN SPORT ICRTI**

Terenul de sport „ICRTI” situat în Arad, strada Câmpul Liniștii 10, în cartierul Poltura - zona de intersecție a străzilor Livezilor și Câmpul Liniștii. În perimetrul acestui amplasament sunt amenajate două terenuri de fotbal cu gazon natural.

De asemenea, pe centrul laturii de sud-vest, dinspre carosabilul străzii Câmpul Liniștii și a liniilor CF Arad-Pecica, se află amplasată clădirea vestiare jucători construită în sistem modular (8x4) cu dimensiunile de 32,00mx4,00m și care are în componență următoarele compartimente:

- 3 vestiare modulare identice pentru jucători;
- 1 modul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar.

De asemenea, cele 3 compartimente-vestiare jucători sunt prevăzute fiecare cu: un grup sanitar (o cabină WC, două pisoare și un lavoar), 2 cabine de duș (cu câte 2 baterii de duș și un sifon de pardosea), 2 boilere electrice cu capacitatea de 100 l pentru prepararea apei calde menajere vestiare jucători, iar modulul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar este prevăzut cu un grup sanitar (o cabină WC, pisoar și lavoar) și un boiler electric cu capacitatea de 100 l. Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **4. TEREN SPORT SÂNICOLAUL MIC**

Terenul de sport Sânicolaul Mic este situat în municipiul Arad – cartierul Sânicolaul Mic, str. Cpt. Ioan Fătu, nr. 90. În incinta imobilului este amenajat un teren de fotbal cu gazon natural și un corp de clădire, cu dimensiunile de 24m x 6m, pe structură de rezistență din schelet metalic cu închideri din panouri ondatherm, învelitoare lindab și tâmplărie geam termopan având în componență două vestiare jucători, vestiar arbitri, birou administrativ – cabină portar, depozit unelte și centrală termică.

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

### **5. STADION GLORIA**

Stadionul Gloria este situat în municipiul Arad – în zona centrală a orașului în vecinătatea malului Mureșului, str. Dacilor, nr. 9.

Arena existentă este compusă din stadionul propriu zis, pista de atletism, sala de gimnastică + vestiare pentru atletism și clădirea fostelor vestiare și spațiu pentru tribune, platforme pentru aruncarea ciocanului, suliței, discului, groapă cu nisip pentru sărituri, clădire tribune + vestiare, clădirea anexă, platforme, parcaje, spații verzi și gard împrejmuitoare împreună cu puncte de acces. Clădirea menționată (tribunele + vestiare și clădirea anexă) este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, canalizare menajeră și energie electrică.

### **6. SALA DE SPORT VOINICILOR**

Situată în Arad, str. Voinicilor 2-6. Sala de sport este adaptată proiectelor pilot pentru săli de sport cu teren de fotbal/handbal/tenis/volei cu tribune pentru 150 de spectatori. Sala de sport este dotată cu vestiare, dușuri pentru sportivi, spații administrative, etc. Sala de sport este înconjurată de spații verzi îngrădite. Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, canalizare menajeră și gaze naturale.

**Pentru o mai mare acuratețe a detaliilor bazelor sportive se poate solicita o vizualizare de către ofertant la adresele bazelor sportive.**

## LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI PENTRU REPARAȚII LA CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII BAZE SPORTIVE

### ACOPERIȘURI

Nr.crt.	ARTICOL LUCRARE	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	RPCI21A1 Jgheaburi din tablă zincată	1 m	20 m	2 m	40 m
2.	RPCI25C1 Burlane din tablă zincată	1 m	20 m	4 m	40 m
3.	RPCI33A# Panou din policarbonat celular	1 mp	50 mp	2 mp	100 mp

## EXTERIOARE

Nr.crt.	ARTICOL LUCRARE	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	RPCJ66A1 Reparații tencuieli fațade	1 mp	100 mp	2 mp	200 mp
2.	RPCR03B1 Zugrăveli fațade	1 mp	100 mp	2 mp	200 mp
3.	RPCT33A1 Demontarea ușilor și ferestrelor	1 mp	15 mp	2 mp	30 mp
4.	CK14G1 Uși PVC, alb cu 3 camere	1 mp	15 mp	2 mp	30 mp
5.	CK11G1 Festre PVC, alb cu 5 camere, una sau două deschideri, oscilobatante	1 mp	15 mp	2 mp	30 mp
6.	CK26A# Glafuri mase plastice – exterioare și interioare	1 m	20 m	2 m	40 m
7.	RPCT09A1 Demolare elemente de beton simplu și armat	1 mc	100 mc	2 mc	200 mc
8.	RPCA01B1 Săpătură	1 mc	200 mc	2 mc	400 mc
9.	RPCD03A1 Armătură OB 37 – Ø6 mm	1 kg	800 kg	2 kg	1600 kg
10.	RPCD03A1 Armătură PC 52 – Ø10 mm	1 kg	800 kg	2 kg	1600 kg
11.	RPCC05A1 Cofraje	1 mp	50 mp	2 mp	100 mp
12.	RPCB06A1 Beton B 150	1 mc	20 mc	2 mc	40 mc
13.	RPCB07A1 Beton B 200	1 mc	40 mc	2 mc	80 mc
14.	RPCB08A1 Beton B 250	1 mc	40 mc	2 mc	80 mc
15.	RPCO69B1 Confecționare porți metalice și elemente ornamentale gard	1 kg	800 kg	2 kg	1600 kg
16.	DA06A1 Strat agregat natural (balast)	1 mc	20 mc	2 mc	40 mc
17.	CO03A# Borduri pentru trotuare	1 ml	60 ml	2 ml	120 ml

18.	DD01A1 Pavaj	1 mp	250 mp	2 mp	500 mp
18.1	3270552 Pavaj gri 8 cm	1 mp	250 mp	2 mp	500 mp
18.2	2206000 Nisip	1 mc	20 mc	2 mc	40 mc
19.	ACD04A1 Cămin de vizitare Ø 500	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
20.	ACD04A1 Cămin de vizitare Ø 1000	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
21.	ACD01D1 Ramă și capac pt. cămin	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
22.	SB16E1 Țeavă PVC Ø 110.	1 m	100 m	2 m	200 m
23.	SB16E1 Țeavă PVC Ø 160.	1 m	50 m	2 m	100 m
24.	SB16E1 Țeavă PVC Ø 200.	1 m	20 m	2 m	40 m
25.	SA16E# Asimilat țeavă polietilenă Ø 63 rezistentă la 10 bari	1 ml	200 ml	2 ml	400 ml
25.1	3272305 Aspersoare	1 buc	40 buc	2buc	80 buc
25.2	Teuri Ø 63	1 buc	40 buc	2buc	80 buc
25.2	Coturi Ø 63	1 buc	40 buc	2buc	80 buc
25.3.	Mufe Ø 63	1 buc	40 buc	2buc	80 buc
26.	RPCD08A1 Asimilat înlocuire plasă de protecție din material sintetic ø 5 mm	1 mp	4000 mp	2 mp	8000 mp
27.	RPCS17A1 Asimilat reparații împrejmuiri din panouri din plasă de sârmă	1 mp	200 mp	2 mp	400 mp
28.	RPCXC01B Asimilat Podele pentru tribune lemn tip palancă, grosime 24-55 mm, lungime 4 m	1 mc	10 mc	2 mc	20 mc
29.	TFB05A1 Scaune tip tribune sport. Spătarul de minim 30 de cm înălțime, confecționate dintr-un material incasabil și ignifug, lățimea șezutului de scaun este de 45 cm, culori roșu, alb, albastru, negru, galben	1 buc	1800 buc	2 buc	3600 buc

30.	TFB05A1 Demontat scaune	1 buc	1000 buc	2 buc	2000 buc
31.	RPCR45A1 Asimilat Vopsire în culori de ulei la garduri și stâlpi metalici	1 mp	2000 mp	2 mp	4000 mp
32.	RPCR55A1 Curățirea vopselei pe baza de ulei cu decapant	1 mp	2000 mp	2 mp	4000 mp
33.	RPCH29A# Plasă umbrire opacă verde	1 mp	1000 mp	2 mp	2000 mp
34.	SA22C# Furtun apă rezistent presiune	1 mp	300 mp	2 mp	600 mp
35.	CG04A1 Mochetă de exterior tip gazon	1 mp	250 mp	2 mp	500 mp
36.	ID10C1 Electrovana sistem de irigat	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
37.	ACD08A1 Cămin sisteme electrovane	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
39.	ED21A1 Controler sistem de irigat	1 buc	3 buc	2 buc	4 buc
40.	Aspersoare pulsatile de metal	1 buc	25 buc	2buc	50 buc
41.	RPCXS05B Desfacere împrejmuire plasă gard	1 mp	200 mp	2 mp	400 mp
42.	RPCH32A# Desfacere podini pentru tribune	1 mp	200 mp	2 mp	400 mp
43.	RPCH23A1 Podină pentru tribune din lemn tip palancă	1 mp	200 mp	2 mp	400 mp
44.	TRA01A10 Transport rutier materiale	1 tonă	60 tonă	2 tonă	120 tonă
45.	TRB05A29 Transport materiale direct	1 tonă	60 tonă	2 tonă	120 tonă
46.	Rigips/Ipsos praf sac 25 kg	1 buc	150 buc	2 buc	300 buc
47.	TCB13B1 Recondiționat/rebobinat motor pompe	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc

## INTERIOARE

Nr.Crt.	Articol lucrare	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	RPCXJ07A Desfăcut tencuieli interioare și exterioare	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
2.	RPCJ68E1 Tencuieli	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
3.	RPCG06A1 Zidărie	1 mc	20 mc	2 mc	40 mc
4.	RPCJ36A1 Glet	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
5.	RPCJ68E1 Spălat răzuit pereți	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
6.	RPCU08A# Amorsare suprafețe	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
7.	RPCR24A1 Vopsitorii lavabile	1 mp	80 mp	2 mp	160 mp
8.	RPCR27A1 Vopsitorii ulei pe lemn	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
9.	RPCK53C1 Pardoseli din beton	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
10.	CK19B1 Lambriuri PFL sau PAL	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
11.	RPCT29A1 Desfacerea placajelor gresie și faianță	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
12.	CI05A1 Placaje gresie	1 mp	30 mp	2 mp	60 mp
13.	CI06A1 Placaje faianță	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
14.	CD24D1 Placaje rigips	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
15.	RPCE15C# Strat termoizolant saltele de vată	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp



16.	RPCL15B1 Reparații trepte de beton	1 mp	20 mp	2 mp	40 mp
17.	RPCXO06A Înlocuit broască cu drucare și șilduri la ușa existentă,	1 buc	6 buc	2 buc	12 buc
18.	RPCXO06B Înlocuit cremoane balamale olivere la uși și ferestre	1 buc	6 buc	2 buc	12 buc
19.	RPCXO06C Înlocuit zăvoare forăibăre opritori balamale cârlige de vânt la uși și ferestre	1 buc	6 buc	2 buc	12 buc
20.	RPC045A1 Lacăt	1 buc	20 buc	2 buc	40 buc
21.	ID15A1 Înlocuire/duplicare chei yale	1 buc	20 buc	2 buc	40 buc

## INSTALAȚII SANITARE

Nr. Crt.	Articol lucrare	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	SC07D1 Lavoar din porțelan	1 buc	5 buc	2 buc	10 buc
2.	SD06A1 Baterie	1 buc	30 buc	2 buc	60 buc
3.	SC31A1 Ventil de scurgere	1 buc	30 buc	2 buc	60 buc
4.	SC26A1 Oglindă	1 buc	2 buc	2 buc	4 buc
5.	SC13B1 Vas WC	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
6.	SC16B2 Rezervor vas WC	1 buc	5 buc	2 buc	10 buc
7.	SC18A5 Ramă vas WC	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
8.	SC30A2 Suport hârtie	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
9.	SC22C1 Pișoar din porțelan	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
10.	SC33D1 Fântână de băut apă	1 buc	2 buc	2 buc	4 buc
11.	SC25A1 Etajeră	1 buc	3 buc	2 buc	6 buc
12.	SB16A1 Țeavă PVC Ø 32	1 m	100 m	2 m	200 m
13.	SB16B1 Țeavă PVC Ø 40	1 m	100 m	2 m	200 m
14.	SB16C1 Țeavă PVC Ø 50	1 m	100 m	2 m	200 m
15.	SB16D1 Țeavă PVC Ø 75	1 m	100 m	2 m	200 m

16.	SB16E1 Țeavă PVC Ø 110	1 m	100 m	2 m	200 m
17.	SB19A1 Ramificații PVC Ø 50	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
18.	SB19B1 Ramificații PVC Ø 75	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
19.	SB19C1 Ramificații PVC Ø 110	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
20.	SB17A1 Coturi PVC Ø32	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
21.	SB17B1 Coturi PVC Ø40	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
22.	SB17C1 Coturi PVC Ø50	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
23.	SB17D1 Coturi PVC Ø75	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
24.	SB17E1 Coturi PVC Ø110	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
25.	SB44F1 Sifon de pardoseală	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
26.	SB21C1 Piesă de curățare PVC Ø110	1 buc	20 buc	2 buc	20 buc
27.	SA05A1 Țeavă 1/2	1 m	100 m	2 m	100 m
28.	SA06A1 Țeavă 3/4	1 m	100 m	2 m	100 m
29.	SA43C1 Brățări fixare	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
30.	SD13A1 Robinet 1/2	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc

## INSTALAȚII ELECTRICE

Nr.crt.	ARTICOL LUCRARE	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	W2J02B1 Scoaterea de sub tensiune a rețelei	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
2.	W2J02B1 Scoatere de sub tensiune tablou electric	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
3.	RPEE06A1 Identificare circuite electrice	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
4.	EF01B1 Tablou electric carcasă PVC montat perete sau nișă cu supr. de 0,31-0,9 mp	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
5.	RPEG14A1 Echipare tablou cu siguranțe automate montate pe șină	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
6.	3277015 Siguranță automată diferențială, monopolară, bipolară 10A, 16A, 25A, 32A, trifazică, etc.	1 buc	250 buc	2 buc	500 buc
7.	EG07A1 Cond. Cobor. bandă oțel zinc 20x3 mm, montat aparent pe ziduri	1 m	50 m	2 m	100 m
8.	ECO4G1 Sistem de canaleți sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din PVC cu lățimea până la 30 mm	1 m	200 m	2 m	400 m
9.	EA01F1 Tub izolant IP-PVC montat aparent pe dibluri mat. Plastic cu D=25 mm	1 m	200 m	2 m	400 m
10.	EA13B1 Tub izolant ușor protejat flexibil din material plastic	1 m	200 m	2 m	400 m
11.	EA02A1 Tub izolant de protecție, etanș IPE+PVC montat îngropat cu D=16 mm	1 m	200 m	2 m	400 m
12.	EC04A1 Cablul energie montat liber pe fund canale, conducte <16 mmp	1 m	300 m	2 m	600 m
13.	ED08J1 Priză montată aparent pe dibluri de material plastic construcție normală sau construcție capsulă	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
14.	ED09A1 Fișă bipolară obișnuită de 6 sau 10 A	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
15.	ED08A1 Priză montată îngropat cu contact protecție	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc

16.	ED08M1 Priză montată aparent pe dibluri de material plastic tripolară de 10 sau 25 A cu fișă	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
17.	ED01A1 Înterupător manual îngropat unipolar	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
18.	EA16C1 Doză de derivație	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
19.	W2E20A1# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secț de 10-16 mmp	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
20.	W2E20A1# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secț de până la 6 mmp	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
21.	EE12B1 Corp iluminat pt. lămpi fluorescente tubulare montat pe dibluri de mat. plastic	1 buc	110 buc	8 buc	220 buc
21.1	5102877 Corp iluminat fluorescent 2x65w	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
21.2	5102841 Corp iluminat fluorescent 2x40w	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
21.3	5102578 Corp iluminat fluorescent 2x20w	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc
21.4	5106330 Bec led soclu E40 minim 1000 lumeni (lumină rece)	1 buc	80 buc	2 buc	160 buc
22.	EB02A1 Cond. Cu. cu izol, în tub de protecție cu secț. <16 mmp	1 m	500 m	2 m	1000 m
22.2	4826892 Conductor FY 1x2,5	1 m	500 m	2 m	1000 m
23.	EB09A1 Piesă flexibilă de Cu. pt. racordarea suplimentară a receptoarelor electrice la pământ	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
24.	W1R11A Îmbinarea prizei de legare la pământare	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
25.	W1P08A Verificarea prizei de pământare	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc
26.	ATE11J Verificare instalație electrică	1 buc	50 buc	2 buc	100 buc

## INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

Nr.crt	ARTICOL LUCRARE	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/2 ani	Cantitate maximă/2 ani
1.	SA16B# Țeavă PP-R îmbin sud prin polifuziune, în coloane, D=25 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
1.1	Țeavă PP-R cu inserție D=25 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
2.	SA16C# Țeavă PP-R îmbin sud prin polifuziune, în coloane, D=32 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
2.1	Țeavă PP-R cu inserție D=32 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
3.	SA16F# Țeavă PP-R îmbin sud prin polifuziune, în coloane, D=63 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
3.1	Țeavă PP-R cu inserție D=63 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
4.	SA16F# Țeavă PP-R îmbin sud prin polifuziune, în coloane, D=75 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
4.1	Țeavă PP-R cu inserție D=75 mm	1 ml	100 ml	2 ml	200 ml
5.	IC34C1 Fitinguri din fontă maleabilă pt. îmbin, înșurub țevi oțel cu 2 înșurub D 32MM	1 buc	120 buc	12 buc	240 buc
5.1	Reducție alb 32/25	1 buc	30 buc	2 buc	600 buc
5.2	Racord gri 32x1	1 buc	30 buc	2 buc	60 buc
5.3	Robinet cu sferă alb ppr d32	1 buc	30 buc	2 buc	60 buc
5.4	Teu redus alb 32/20/32	1 buc	30 buc	2 buc	60 buc
6.	IC34F1 Piese de racordare cu 2 îmbin, înșurub cu diametrul ext. 63 mm	1 buc	120 buc	2 buc	240 buc
6.1	Reducție alb 63/50	1 buc	40 buc	2 buc	80 buc
6.2	Cot alb 90GR, pp-r d 63	1 buc	40 buc	2 buc	80 buc
6.3	Cot alb 45GR, pp-r d 63	1 buc	40 buc	2 buc	80 buc
7.	IC34L1 Piese de legătură cu 3 suduri cupru D-35 mm	1 buc	75 buc	2 buc	150 buc
7.1	Teuri din cupru 32-25-32	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
7.2	Coturi din cupru 32-25-32	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
7.3	Mufe din cupru 32-25-32	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
8.	FE03D3 Asimilat țeavă de cupru 28 mm	1 ml	50 ml	2 ml	100 ml

9.	FE23D1 Montare fittinguri cupru 28 mm	3 buc	75 buc	6 buc	150 buc
9.1	Teuri din cupru 28 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
9.2	Coturi din cupru 28 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
9.3	Mufe din cupru 28 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
10.	FE03D2 Asimilat țevă de cupru 22 mm	1 ml	50 ml	2 ml	100 ml
11.	FE23D1 Montare fittinguri cupru 22 mm	3 buc	75 buc	6 buc	150 buc
11.1	Teuri din cupru 22 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
11.2	Coturi din cupru 22 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
11.3	Mufe din cupru 22 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
12.	FE03C3 Asimilat țevă de cupru 18 mm	1 ml	50 ml	4 ml	100 ml
13.	FE23D1 Montare fittinguri cupru 18 mm	3 buc	75 buc	6 buc	150 buc
13.1	Teuri din cupru 18 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
13.2	Coturi din cupru 18 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
42.3	Mufe din cupru 18 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
14.	FE03C2 Asimilat țevă de cupru 15 mm	1 ml	50 ml	2 ml	100 ml
15.	FE23D1 Montare fittinguri cupru 15 mm	3 buc	75 buc	6 buc	150 buc
15.1	Teuri din cupru 15 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
15.2	Coturi din cupru 15 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
15.3	Mufe din cupru 15 mm	1 buc	25 buc	2 buc	50 buc
16.	IB06A01 Radiatoare din oțel tip panou cu lungime de la 1000 mm	1 buc	10 buc	2 buc	20 buc

## Cap. 2 Descrierea lucrărilor propriu-zise

Lucrările sunt cele din listele cu cantități (cantități estimative) și constau în:

1. lucrări de reparații la elementele și componentele deteriorate ale vestiarelor (gresie, faianță, obiecte sanitare, elemente de tâmplărie, acoperișuri, șarpante, etc.);
2. lucrări de înlocuire la elementele și componentele deteriorate ale vestiarelor;
3. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la construcțiile existente și la instalațiile interioare;
4. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la exteriorul construcțiilor existente, respectiv a rețelelor de utilități din incinta bazelor sportive;
5. intervenții prompte pentru înlocuirea elementelor și componentelor deteriorate la rețelele de utilități din incinta bazelor sportive;
6. intervenții prompte pentru remedierea tuturor avariilor care pot apărea la instalațiile de irigații;
7. intervenții prompte pentru înlocuirea elementelor și componentelor deteriorate la instalațiile de irigații;
8. lucrări de reparații la tribune, inclusiv înlocuirea de elemente și componente deteriorate ale acestora;
9. lucrări de reparații la gardurile împrejmuitoare și la cele de delimitare a terenurilor de joc, inclusiv înlocuirea de elemente și componente deteriorate ale acestora;
10. lucrări de amenajare a planeităților suprafețelor din jurul terenurilor de joc;
11. lucrări de reparare a plaselor sintetice de protecție;
12. lucrări de înlocuire a plaselor sintetice de protecție;

Intervențiile pentru reparații/avarii/întreținere se vor executa în urma unei adrese a Serviciului Baze Sportive.

În cazul în care se impune efectuarea unei reparații se va prezenta de către constructor un deviz ofertă prin care se arată soluția și modul de îndeplinire al acesteia. Devizul ofertă va fi însoțit de către beneficiar și i se va transmite constructorului lucrările ce trebuie efectuate conform devizului. Plata se va face după acceptare situației de lucrări și întocmirea unui proces verbal de recepție. În general, în cazul unei avarii se solicită intervenția promptă a constructorului/operatorului economic, în vederea înlocuirii atât a unor elemente de construcții, în special la învelitoarea șarpantei, tinichigeria acesteia, precum și alte intervenții de natură să afecteze buna funcționare în exploatare a acestora, respectiv a sistemului calității în construcții (post utilizarea construcțiilor).

Intervenția constructorului are loc, nu numai în cazul apariției unor calamități naturale (ploi torențiale, furtuni etc.), dar și, în urma degradărilor și defecțiunilor apărute în perioada exploatarea construcțiilor și a instalațiilor aferente acestora.

În ceea ce privește, remedierea avariilor apărute la instalațiile din interiorul construcțiilor și din incinta bazelor sportive, acestea se vor efectua ori de câte ori vor apărea defecțiuni la instalațiile sanitare, electrice, termice și de gaze naturale și care pot afecta funcționarea în condiții optime a întregului sistem de instalații existente. Comunicarea anunțului de intervenție în caz de avarie, se va face printr-o notă telefonică. În cazul anunțării unei avarii se solicită intervenția imediată pentru localizarea acesteia, în caz contrar contractantul/ofertantul va suporta pagubele produse dacă nu s-a intervenit la timp.

Decontarea lucrărilor de reparații și a celor de intervenție (remediere) la avarii se face pe baza unui deviz ofertă, la care se va anexa lista consumului de materiale și manoperă, iar în urma terminării lucrărilor de remediere se va anunța beneficiarul/autoritatea contractantă, după care, se va prezenta situația de lucrări cu cantitățile și valorile executate. Recepția lucrărilor executate se va face după finalizarea tuturor lucrărilor de intervenție în caz de avarii diverse.



Garanția acordată lucrărilor de reparații este de 12 luni de la data recepției lucrărilor executate.

### **Cap. 3. Condiții pentru ofertanți**

- Existența unui dispecerat zilnic (inclusiv sâmbătă și duminică) care să preia sesizările;
- Intervenție și remediere avarie în maxim 24 ore (inclusiv sâmbătă și duminică, având în vedere că meciurile oficiale au loc la sfârșitul săptămânii.)
- **Personal:** zidar, tâmplar, zugrav, electrician, instalator termice, instalator sanitar;
- Activitatea personalului va fi verificată și supravegheată de un șef de echipă;
- Vor asigura echipamentele și sculele necesare pentru remedierea avariilor;
- Vor dispune măsurile necesare privind respectarea cerințelor legale privind protecția muncii și PSI;

### **Prezentarea ofertei financiare se va face astfel:**

Pentru fiecare operațiune solicitată în anexa caietului de sarcini se va prezenta prețul unitar în lei fără TVA și cu TVA și valoarea ofertată în lei fără TVA și cu TVA pentru cantitatea maximă estimată a acordului cadru.

Se vor însuma valorile tuturor operațiunilor solicitate pe cantitatea maximă și se va trece valoarea rezultată în linia din tabel TOTAL (**T1+ T2+ T3+ T4+ T5+ T6**).

În formularul de ofertă va fi trecută valoarea ofertată în lei fără TVA și cu TVA pentru cantitatea maximă estimată a acordului cadru (**T1+ T2+ T3+ T4+ T5+ T6 - de la coloana cu Valoare maximă Acord Cadru** ).

### **Cap. 4. Măsuri de protecția muncii și de prevenirea și stingerea incendiilor**

Se vor respecta prevederile normativelor privind verificarea calității lucrărilor de construcții, a normelor de protecția muncii și cele privind siguranța la foc a construcțiilor.

**Director Executiv**  
Ioan Ignat

**Șef Serviciu**  
Oana Oprean

**Întocmit**  
Lucian Hațegan

FORMULAR P2

OBIECTIV  
BAZE SPORTIVE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REPARATII LA CONSTRUCTII SI INSTALATII BAZE SPORTIVE

MINIM 1 AN

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	16042.05
	SPO568 ACOPERISURI	170.34
	SPO578 EXTERIOARE	9079.34
	SPO588 INTERIOARE	1781.68
	SPO598 INSTALATII SANITARE	2602.40
	SPO608 INSTALATII ELECTRICE	1319.90
	SPO618 INSTALATII INCALZIRE	1088.39
	Rezistenta	0.00
4.1.2		
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	16042.05
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00

FORMULAR F2

OBIECTIV  
BAZE SPORTIVE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: REPARATII LA CONSTRUCTII SI INSTALATII BAZE SPORTIVE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	16042.05
	Taxa pe valoarea adaugata	3047.98
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	19090.03

Executant

Proiectant



## FORMULAR F3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO568 ACOPERISURI

Categoria de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 RPCI21A1	M	1.000	24.80	24.80
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM			13.11	13.11
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0	Total=	37.91
002 RPCI25C1	M	1.000	26.18	26.18
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM			16.05	16.05
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0	Total=	42.23
003 RPCI33A# [ 8] MP.		1.000	61.31	61.31
PANOU DIN POLICARBONAT CELUTAR			19.38	19.38
			1.81	1.81
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	82.51

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.006	112.29	48.54	1.81	0.00	162.65

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	1.81
Valoare aferenta utilaje electrice =	0.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

(	48.54 +	1.81 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.022500 =	1.09

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.006	112.29	49.64	1.81	0.00	163.74

Cheltuieli indirecte:

163.74 * 0.03000 =	4.91
--------------------	------

Profit:

168.66 * 0.01000 =	1.69
--------------------	------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

170.34

TVA 170.34 \* 19.0% =

32.36

TOTAL cu TVA

202.70

EXECUTANT

BENEFICIAR



Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO568 ACOPERISURI

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OBJ7 STAS 438 D= 6MM	KG	0.23	4.00	0.92		0.000
2	2500158 POLICARBONAT DE 10MM	MP.	1.00	56.00	56.00		0.000
3	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	3.39	8.00	27.12		0.003
4	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	0.24	4.00	0.98		0.000
5	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	10.00	0.20	2.00		0.000
6	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	0.12	78.00	9.36		0.000
7	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	0.05	0.01	0.00		0.000
8	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	1.50	6.00	9.00		0.001
9	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHILARE)	BUC.	0.60	6.00	3.60		0.000
10	6621492 BANDA POROASA DIN CAUCIUC PENTRU ETANSARE	KG	0.01	2.00	0.01		0.000
11	7343841 RONDELA CU GULER SI CAP DE POLIETILENA	BUC.	10.00	0.33	3.30		0.000
T O T A L				RON	112.29		0.006
				EURO	24.86		

Ofertant



Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO568 ACOPERISURI

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	0.850	19.000	16.15	16.15
2	131 TINICHIGIU SANT.	1.535	19.000	29.16	29.16
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.170	19.000	3.23	3.23
T O T A L		2.555	RON	48.54	48.54
			EURO	10.75	10.75

Ofertant



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO568 ACOPERISURI

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.020	90.000	1.80
2	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	0.010	1.325	0.01
T O T A L		0.030	RON	1.81
			EURO	0.40

Ofertant





Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO568 ACOPERISURI

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO568 ACOPERISURI

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



## FORMULAR F3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO578 EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 RPCJ66A1	[ 1 ] MP.	1.000	15.58	15.58
REPARATII TENC.SPEC.LA FATADE EXEC.CU			20.90	20.90
TERASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25-			0.00	0.00
T,SPRIT,GRUND 15-20			0.00	0.00
	0.017	0 Total=		36.48
002 RPCR03B1	[ 2 ] MP.	1.000	7.50	7.50
ZUGRAVELI EXT. FATADE			9.79	9.79
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		17.29
003 RPCT33A1	MP.	1.000	0.00	0.00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN			8.15	8.15
LEMN *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		8.15
004 CK14G1	[ 1 ] MP.	1.000	560.00	560.00
USI PVC ALB CU 3 CAMERE			56.62	56.62
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		616.62
005 CK11G1	[ 1 ] BUC.	1.000	420.00	420.00
FERESTRE DIN PVC			59.09	59.09
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		479.09
006 CK26A#	ML.	1.000	29.20	29.20
Glafuri mase plastice,montate la			6.84	6.84
ferestre			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		36.04
007 RPCT09A1	M.C.	1.000	0.00	0.00
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI			168.24	168.24
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB			0.00	0.00
150 KG CIM.LA MC			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		168.24

=====					
008	RPCA01B1	M.C.	1.000	0.00	0.00
	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE			98.80	98.80
	SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU			0.00	0.00
	MALURI SPRIJINITE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	98.80
009	RPCD03A1	KG	1.000	4.09	4.09
	ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.			1.17	1.17
	OBISNUITE, PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI			0.00	0.00
	DIN MORTAR CIMENT			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	5.26
010	RPCD03A1	[ 4] KG	1.000	4.09	4.09
	ARMATURA PC 52-Q10MM			1.17	1.17
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	5.26
011	RPCC05A1	[ 1] MP.	1.000	14.53	14.53
	COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA			44.27	44.27
	CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE			0.00	0.00
	CASETE SUP.POLIG.			0.00	0.00
			0.007	0 Total=	58.79
012	RPCB06A1	M.C.	1.000	221.15	221.15
	BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN			120.65	120.65
	FUNDATII CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.			0.00	0.00
	SLAB SOLICIT.LA CLADIRI			0.00	0.00
			0.247	0 Total=	341.80
013	RPCB07A1	M.C.	1.000	254.97	254.97
	BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE			181.94	181.94
	CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID DE			0.00	0.00
	SPRIJIN *			0.00	0.00
			0.318	0 Total=	436.92
014	RPCB08A1	M.C.	1.000	260.29	260.29
	BETON ARMAT B 250 IN CANTITATI MICI LA			193.91	193.91
	CONSOLIDARIDE ELEMENTE DE BETON ARMAT			0.00	0.00
	FRETARI SAU MATARI			0.00	0.00
			0.328	0 Total=	454.20
015	RPCO69B1	KG	1.000	8.53	8.53
	CONFECTIONARE PORTI METALICE DIN SCHELET			9.31	9.31
	OTEL ORNAMENTAT			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	17.84
016	DA06A1	M.C.	1.000	78.66	78.66
	STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT			21.92	21.92
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			13.07	13.07
	ASTERNERE MANUAL			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	113.66

=====					
017	CO03A#	M	1.000	45.34	45.34
	Borduri pt trotuare asezate pe mortar			13.30	13.30
	poza M 100-T ,5 cm, pe fundatie beton C			0.58	0.58
	5/4 (B 75) cca.15 cm,rosturi umplute cu mortar			0.00	0.00
				Total=	59.22
			0.124	0	
018	DD01A1	[ 7] MP.	1.000	14.14	14.14
	PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR			13.72	13.72
	DE NISIP			0.14	0.14
				0.00	0.00
			0.010	0	Total= 28.00
181	3270552	MP.	1.000	38.00	38.00
	PAVAJ BEHATON 6 GRI			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0	Total= 38.00
182	2206000	M.C.	1.000	60.00	60.00
	NISIP 0,0-0,7 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0	Total= 60.00
019	ACD04A1	BUC.	1.000	359.91	359.91
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA			207.01	207.01
	LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA			16.48	16.48
	LA CANALE CU DN 200			0.00	0.00
			2.591	3	Total= 583.40
020	ACD04A1	[ 4] BUC.	1.000	611.05	611.05
	CAMIN VIZITARE Q1000			207.01	207.01
				16.48	16.48
				0.00	0.00
			2.591	3	Total= 834.54
021	ACD01D1	BUC.	1.000	578.62	578.62
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			15.58	15.58
	FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.117	0	Total= 594.20
022	SB16E1	[ 5] M	1.000	22.78	22.78
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,			7.98	7.98
	MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00
	SUSPEND.PLANSEU,CU D=110			0.00	0.00
			0.001	0	Total= 30.76
023	SB16E1	[ 6] M	1.000	23.00	23.00
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,			7.98	7.98
	MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00
	SUSPEND.PLANSEU,CU D=160			0.00	0.00
			0.000	0	Total= 30.98

024	SB16E1	[ 4] M	1.000	14.57	14.57
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,			10.26	10.26
	MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00
	SUSPEND.PLANSEU,CU D=200			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	24.83
025	SA16E#	[ 1] M	1.000	11.15	11.15
	asim teava polietilena q63 rezistenta la			9.12	9.12
	10 bari			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0	Total=	20.27
251	3272305	BUC.	1.000	150.00	150.00
	ASPERSOARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	150.00
252	7451004	BUC.	1.000	43.15	43.15
	TEU COMPRESIUNE, DN=63 MM- PN16			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	43.15
253	3271309	BUC.	1.000	21.00	21.00
	COT ALB 90 GR. PP-R D 63			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	21.00
254	3271074	BUC.	1.000	6.00	6.00
	MUFA PPR ALB 63			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	6.00
026	RPCD08A1	[ 1] MP.	1.000	15.05	15.05
	INLOCUIREA PLASA DE PROTECTIE DIN			7.60	7.60
	MATERIAL SINTETIC Q 5 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.027	0	Total=	22.65
027	RPCS17A1	[ 2] MP.	1.000	29.39	29.39
	ASIMILAT.REP.IMPREGM.DIN PANOURI DIN			13.30	13.30
	PLASA DE SIRMA *			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0	Total=	42.69
028	RPCXC01B	[ 1] M.C.	1.000	950.00	950.00
	ASIMILAT PODELE PT. TRIBUNE LEMN TIP			95.00	95.00
	PALANCA, GROSIME 24-55 MM LUNGIME 4 M			0.50	0.50
				0.00	0.00
		0.500	0	Total=	1045.50

=====						
029	TFB05A1	[ 3 ] BUC.	1.000	110.52	110.52	
	MONTAT SCAUNE TIP TRIBUNE SPORT.			6.65	6.65	
	SPATARUL DE MINIM 30 DE CM INALTIME,			0.00	0.00	
	CONFECTIONATE DINTR-UN MATERIAL			0.00	0.00	
	INCASABIL SI IGNIFUG. LATIMEA SEZUTULUI					Total=
	DE SCAUN ESTE DE 45 CM.					117.17
			0.000	0		
030	TFB05A1	[ 2 ] BUC.	1.000	0.00	0.00	
	DEMONTAT SCAUNE TRIBUNE			5.70	5.70	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.000	0	Total=	5.70
031	RPCR45A1	[11] MP.	1.000	6.55	6.55	
	ASIM. VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA			17.10	17.10	
	GARDURI SI STALPI METALICE *			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.000	0	Total=	23.65
032	RPCR55A1	MP.	1.000	6.00	6.00	
	CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU			4.27	4.27	
	DECAPANT D002-12			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.001	0	Total=	10.27
033	RPCH29A#	[ 9 ] MP.	1.000	3.90	3.90	
	PLASA UMBRIRE OPACA VERDE			2.28	2.28	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.025	0	Total=	6.18
034	SA22C#	[ 2 ] M	1.000	4.28	4.28	
	FURTUN APA REZISTENT PRESIUNE			3.04	3.04	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.000	0	Total=	7.32
035	CG04A1	[ 5 ] MP.	1.000	45.41	45.41	
	PARDOSELI DIN MOCHETA DE EXTERIOR TIP			15.01	15.01	
	GAZON			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.009	0	Total=	60.42
036	ID10C1	[ 3 ] BUC.	1.000	191.50	191.50	
	ELECTROVALVA SISTEM DE IRIGAT			26.60	26.60	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.001	0	Total=	218.10
037	ACD08A1	[ 3 ] BUC.	1.000	134.33	134.33	
	CAMIN SISTEM ELECTOVALVE			78.87	78.87	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.001	0	Total=	213.19

=====						
039	ED21A1	[ 1 ]	BUC.	1.000	423.06	423.06
	CONTROLER SISTEM DE IRIGAT				102.60	102.60
					0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.001		0	Total=	525.66
040	SPVG03B	[ 1 ]	BUC.	1.000	150.00	150.00
	ASPRESOARE PULSATILE DE METAL				19.00	19.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.000		0	Total=	169.00
041	RPCXS05B	[ 1 ]	M	1.000	0.00	0.00
	DESFACERE IMPREJMUIRE PLASA GARD				7.98	7.98
					0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.000		0	Total=	7.98
042	RPCH32A#	[ 1 ]	MP.	1.000	0.00	0.00
	DESFACERE PODINE PTENTRU TRIBUNE				7.22	7.22
					2.70	2.70
					0.00	0.00
		0.000		0	Total=	9.92
043	RPCH23A1	[ 9 ]	MP.	1.000	26.35	26.35
	PODINA PENTRU TRIBUNE DIN LEMN TIP				11.97	11.97
	PALANCA				0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.086		0	Total=	38.32
044	TRA01A10		TONA	1.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00	0.00
	DIST.= 10 KM.				40.00	40.00
		0.000		0	Total=	40.00
045	TRB05A29		TONA	1.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT				111.34	111.34
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG				0.00	0.00
	DISTANTA 90M				0.00	0.00
		0.000		0	Total=	111.34
046	3270301		KG	1.000	25.00	25.00
	IPSOS PT. CONSTRUCTII				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.000		0	Total=	25.00
047	TCB13B1	[ 2 ]	BUC.	1.000	237.47	237.47
	RECONDITIONAT/ REBOBINAT MOTOR POMPE				318.44	318.44
					0.00	0.00
					0.00	0.00
		0.001		0	Total=	555.91

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.008	6236.12	2348.70	49.95	40.00	8674.77



=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 49.95  
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 40.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA  
 ( 2348.70 + 49.95 \* 0.000 +  
 40.00 \* 0.000) \* 0.022500 = 52.85

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.008	6236.12	2401.55	49.95	40.00	8727.62

Cheltuieli indirecte:

8727.62 \* 0.03000 = 261.83

Profit:

8989.45 \* 0.01000 = 89.89

TOTAL GENERAL DEVIZ:

9 079.34

TVA 9079.34 \* 19.0% =

1 725.07

TOTAL cu TVA

10 804.41

EXECUTANT



BENEFICIAR

## Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO578 EXTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	1.00	4.00	4.00		0.001
2	2000509 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM	KG	1.00	4.00	4.00		0.001
3	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	0.40	0.55	0.22		0.000
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	348.60	0.55	191.73		0.352
5	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	570.00	0.55	313.50		0.576
6	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.01	930.00	5.95		0.009
7	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0.15	1.40	0.21		0.000
8	2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	1.01	240.00	242.40		2.293
9	2101157 MORTAR DE ZIDARIE M 10 S 1030	M.C.	0.04	230.00	8.74		0.089
10	2101274 MORTAR SPECIAL TERASIT CIMENT+ MOZAIC MARMURA ALB GRIS	KG	2.40	1.80	4.32		0.002
11	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	0.84	60.00	50.58		1.349
12	2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	M.C.	1.07	60.00	64.14		1.710
13	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- 30 MM	M.C.	0.03	60.00	1.86		0.050
14	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	1.31	60.00	78.66		2.229
15	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.00	60.00	0.04		0.001
16	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.04	60.00	2.30		0.052
17	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.64	60.00	38.46		0.865
18	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	1.51	60.00	90.84		2.044
19	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.73	60.00	44.10		0.992
20	2205329 CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM	KG	10.00	1.00	10.00		0.010
21	2206000 NISIP 0,0-0,7 MM	M.C.	1.00	60.00	60.00		0.001
22	2220008 USA PVC	MP.	1.00	560.00	560.00		0.000
23	2600019 PLASA SARMA BORDURATA 2,5X2M	BUC.	1.00	28.00	28.00		0.000
24	2611592 ZGURA DE LOCOMOTIVA	M.C.	0.08	0.01	0.00		0.072
25	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	1.00	33.00	33.00		0.110


Nr. Crp.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	2804216 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR PARA TALPA MUFA IMBINARE USCATA 1000X1000 S816	BUC.	4.04	68.00	274.72		4.319
27	2804955 TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M S816	BUC.	2.02	117.76	237.88		0.818
28	2806616 DISTANTIER PENTRU POZITIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MORTAR CIMENT	BUC.	0.60	0.08	0.05		0.000
29	2900003 FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN	MP.	1.00	420.00	420.00		0.000
30	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.01	950.00	5.32		0.003
31	2903579 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA A GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	1.00	950.00	950.00		0.500
32	2903983 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=3,50M S 942	M.C.	0.02	950.00	21.85		0.011
33	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.01	950.00	9.97		0.005
34	2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.00	950.00	2.85		0.002
35	2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942	M.C.	0.01	950.00	9.50		0.005
36	2905967 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 24 L28/48MM L=3-6M	M.C.	0.00	950.00	3.80		0.002
37	2928335 PANOU DE COPRAJ TIP P PAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	0.36	80.00	28.80		0.008
38	2950601 SIPCA DE PROTECTIE CU SANT 25 MM	M	1.00	2.00	2.00		0.000
39	3270013 VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR	KG	0.50	15.00	7.50		0.000
40	3270284 TEAVA PVC PENTRU CANALIZARE DN 200MM	M	1.03	12.00	12.36		0.000
41	3270301 IPSOS PT. CONSTRUCTII	KG	1.00	25.00	25.00		0.000
42	3270350 CAMIN VIZITARE	BUC.	1.00	130.00	130.00		0.000
43	3270552 PAVAJ BEHATON 6 GRI	MP.	1.00	38.00	38.00		0.000
44	3270705 FURTUN CAUCIUC FURTUN SPIRALAT	ML.	1.02	4.20	4.28		0.000
45	3270981 BOBINA K23 4 230	BUC.	1.00	230.00	230.00		0.000
46	3270998 SCAUNE TRIBUNE	BUC.	1.00	110.00	110.00		0.000
47	3271074 MUFA PFR ALB 63	BUC.	1.00	6.00	6.00		0.000
48	3271309 COT ALB 90 GR. PP-R D 63	BUC.	1.00	21.00	21.00		0.000
49	3272305 ASPERSOARE	BUC.	2.00	150.00	300.00		0.000
50	3437010 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 55 X 10	KG	0.13	5.00	0.65		0.000
51	3520582 PROFIL NORMAL I 24 OL37-1N S 565	KG	0.90	5.70	5.13		0.001
52	3600174 TABLA NEAGRA CALITATEA 1 CLASA U S1946 0,50X 750X1500 OL34	KG	0.20	9.00	1.80		0.000
53	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.03	7.00	0.19		0.000
54	3803207 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889	KG	0.08	7.00	0.56		0.000
55	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	KG	0.05	7.00	0.35		0.000
56	4203739 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 3A CAROSABIL S 2308	BUC.	1.00	540.00	540.00		0.104

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
57	5820479 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00	0.05	0.40		0.000
58	5820895 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 55 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00	0.08	0.32		0.000
59	5824176 SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925	BUC.	3.20	0.05	0.16		0.000
60	5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
61	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 P1 S 1452	BUC.	0.06	0.05	0.00		0.000
62	5840443 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S 922	BUC.	8.00	0.05	0.40		0.000
63	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
64	5841007 PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926	BUC.	3.20	0.05	0.16		0.000
65	5882178 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 S 5200	KG	0.06	4.00	0.26		0.000
66	5883005 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565	KG	0.03	6.00	0.16		0.000
67	5883976 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A S 7666/2	BUC.	8.00	4.00	32.00		0.000
68	5885651 NIT CU CAP SEMINECAT 2 X 6 OL34 S 1257	KG	0.02	5.00	0.10		0.000
69	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.84	7.00	5.87		0.001
70	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.31	7.00	2.17		0.000
71	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	0.01	15.00	0.15		0.000
72	5903130 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 2,5	KG	0.02	15.00	0.34		0.000
73	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.02	3.00	0.07		0.000
74	5904744 ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2	KG	0.03	78.00	2.34		0.000
75	6001551 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN POI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	0.10	1.30	0.13		0.000
76	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	1.20	1.30	1.56		0.000
77	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.02	23.00	0.46		0.000
78	6100510 TEAVA PVC HTEM CU MUFA D=160	BUC.	1.00	23.00	23.00		0.000
79	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.03	9.00	0.27		0.000
80	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.32	23.00	7.45		0.000
81	6109028 DILDANT DECAPANT D.002-12 NTR 1708-80	KG	0.50	12.00	6.00		0.001
82	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.03	7.00	0.22		0.000
83	6200078 CARBUNE BRUN SORTAT GRANULATIE 16 -350 MM. DE CRISTOLTEL	KG	0.10	0.24	0.02		0.000
84	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	L	0.01	5.50	0.08		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
85	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.01	5.50	0.05		0.000
86	6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917	KG	0.00	0.01	0.00		0.000
87	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.24	0.01	0.00		0.242
88	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.86	0.01	0.01		0.863
89	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.00	0.01	0.00		0.002
90	6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM	KG	24.64	6.00	147.84		0.025
91	6310225 BROASCA APLICATA PENTRU USI CU DISPOZITIV DE BLOCARE	BUC.	0.01	30.00	0.30		0.000
92	6310952 MINERE SI SILDURI PENTRU USI	GARN.	0.02	28.00	0.56		0.000
93	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEHN LAT. 65-90MM, L. 200-300MM	KG	0.20	6.00	1.20		0.000
94	6622068 PLACA MARBIT M 40-250X2,0 MM S 3498	KG	0.02	0.01	0.00		0.000
95	6700303 TEVI DIN P.V.C. RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	1.03	22.00	22.66		0.001
96	6701102 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5 COD 64000065	M	1.00	11.00	11.00		0.001
97	6718392 GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE	M	1.00	29.00	29.00		0.000
98	6718520 BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0, 5 MM	KG	0.02	6.00	0.12		0.000
99	6718922 MOCHETA POLIROM	MP.	1.05	43.00	45.15		0.009
100	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD, MIA-NI614 -61	L	0.01	0.01	0.00		0.000
101	7302813 ELECTROVALVA	BUC.	1.00	190.00	190.00		0.001
102	7306905 CONTROLERE INCLUSIV ACCESORII SERIA TBOS 4 STATII	BUC.	1.00	390.00	390.00		0.000
103	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.08	4.00	0.33		0.000
104	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.03	0.01	0.00		0.000
105	7315778 DECAPANT	KG	0.01	17.00	0.15		0.000
106	7315789 DECOFROL	KG	0.64	18.00	11.52		0.001
107	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.03	8.00	0.24		0.000
108	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.03	4.00	0.12		0.000
109	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	0.04	0.01	0.00		0.000
110	7331240 PAFTA ZINCATA PENTRU CABLU: 17 MM	BUC.	6.00	0.50	3.01		0.000
111	7334760 PLASA DIN RELON, DIMENSIUNEA 6 X 9 M	BUC.	1.00	3.90	3.90		0.025
112	7334761 PLASA RELON 9X6M PENTRU SIGURANTA LA EXECUTIA INVELITORILOR	BUC.	1.05	14.00	14.70		0.027
113	7356850 ULEI TEHNIC DE FLOAREA SOARELUI TIP 1 STAS 2710-58	KG	0.02	0.01	0.00		0.000
114	7451004 TEU COMPRESIUNE, DN=63 MM- PN16	BUC.	1.00	43.15	43.15		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL			RON	6236.12		19.788
				EURO	1390.83		

Ofertant



## Lista consumurilor cu mana de lucru (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO578 EXTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	26.654	19.000	506.42	506.42
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	11.625	19.000	220.88	220.88
3	111 FIERAR BETON	1.674	19.000	31.80	31.80
4	112 FINISOR MASE PLASTICE	0.640	19.000	12.16	12.16
5	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	5.400	19.000	102.60	102.60
6	116 INSTALATOR SANITAR	11.400	19.000	216.60	216.60
7	117 INSTALATOR INCALZIRE	1.400	19.000	26.60	26.60
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	8.737	19.000	166.00	166.00
9	127 PARCHETAR	0.050	19.000	0.95	0.95
10	128 PAVATOR	2.496	19.000	47.42	47.42
11	131 TINICHIGIU SANT.	0.120	19.000	2.28	2.28
12	133 ZUGRAV VOPSITOR	1.730	19.000	32.88	32.88
13	134 ZIDAR	15.306	19.000	290.82	290.82
14	196 SAPATOR	5.200	19.000	98.80	98.80
15	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	17.365	19.000	329.93	329.93
16	207 ELECTROMECHANIC TELECOMUNICATII	8.380	19.000	159.22	159.22
17	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	0.650	19.000	12.35	12.35
18	268 MONTATOR C-TII METALICE	2.710	19.000	51.49	51.49
19	601 TIMPLAR	0.709	19.000	13.47	13.47
20	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	1.190	19.000	22.61	22.61
21	2227 SUDOR ELECTRIC-B	0.180	19.000	3.42	3.42
T O T A L		123.616	RON	2348.70	2348.70
			EURO	520.06	520.06

Ofertant




## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO578 EXTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3702 BETONIERACADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	0.040	14.571	0.58
2	4004 COMPACTOR CU TALPA	0.002	60.000	0.11
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	0.153	80.000	12.24
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-ST	0.024	36.253	0.86
5	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.030	90.000	2.70
6	6751 AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M	0.990	33.290	32.96
7	7608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	0.180	2.754	0.50
T O T A L		1.419	RON	49.95
			EURO	11.06

Ofertant





## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO578 EXTERIOARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1.000				40.00
	1.001 TRAO1A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.* 10 KM.	1.000			40.000	40.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1.000			RON EURO	40.00 8.86

Ofertant



## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO578 EXTERIOARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1.000				40.00
	1.001 TRAO1A10 TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	1.000			40.000	40.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1.000			RON EURO	40.00 8.66

Ofertant



formular f3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE  
 lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO588 INTERIOARE

Categoría de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 RPCXJ07A	MP.	1.000	0.00	0.00
DESFACERE DE TENCUIELI INTER.SAU EXTER.			9.88	9.88
DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE.			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		9.88
002 RPCJ68E1	[14] MP.	1.000	6.49	6.49
TENCUIELI			16.43	16.43
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.008	0 Total=		22.93
003 RPCG06A1	[ 2] M.C.	1.000	822.68	822.68
ZIDARIE			158.27	158.27
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	1.318	1 Total=		980.95
004 RPCJ36A1	MP.	1.000	3.64	3.64
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.			10.96	10.96
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA			0.00	0.00
PERETI SI STILPI.			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		14.60
005 RPCJ68E1	[ 6] MP.	1.000	0.00	0.00
RAZUIT PERETI			16.43	16.43
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		16.43
006 RPCU08A#	[ 1] MP.	1.000	2.80	2.80
AMORSAREA SUPRAFETELOR			2.66	2.66
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		5.46
007 RPCR24A1	MP.	1.000	15.07	15.07
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT			8.29	8.29
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI			0.00	0.00
EXISTENTE			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		23.36

=====					
008	RPCR27A1	[16] MP.	1.000	6.95	6.95
	VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.			15.77	15.77
	LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI			0.00	0.00
	*			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	22.72
009	RPCK53C1	MP.	1.000	15.40	15.40
	PARDOSELI DIN BETON SIMPLU,MARCA B50			16.34	16.34
	TURNAT PE LOC IN CIMP CONTINUU EXEC.DE			0.00	0.00
	10CM GROS.DRISCUITE			0.00	0.00
			0.012	0 Total=	31.74
010	CK19B1	[ 7] MP.	1.000	21.05	21.05
	LAMBRIURI LA PERETI DIN PVC			26.22	26.22
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	47.27
011	RPCT29A1	MP.	1.000	0.00	0.00
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI			30.40	30.40
	CERAMICE *			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	30.40
012	CI05A1	[ 2] MP.	1.000	41.30	41.30
	PLACAJE GRESIE			54.15	54.15
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.006	0 Total=	95.45
013	CI06A1	[ 5] MP.	1.000	40.84	40.84
	PLACAJ FAIANTA			51.68	51.68
				0.29	0.29
				0.00	0.00
			0.027	0 Total=	92.81
014	CD24D1	[16] MP.	1.000	42.13	42.13
	PLACAJE RIGIPS			45.60	45.60
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.018	0 Total=	87.73
015	RPCE15C#	[ 1] MP.	1.000	16.39	16.39
	STRAT TERMOIZ SALTELE VATA			1.90	1.90
				0.72	0.72
				0.00	0.00
			0.013	0 Total=	19.01
016	RPCL15B1	M	1.000	5.76	5.76
	REPARARE TREPTE DIN BETON SCLIVISIT SAU			15.20	15.20
	ROLAT			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.007	0 Total=	20.96

=====					
017 RPCX006A	BUC.	1.000	43.42		43.42
INLOCUIT BROASCA CU DRUCARE SI SILDURI			20.90		20.90
LA USA EXISTENTA.			0.00		0.00
			0.00		0.00
	0.001		0 Total=		64.32
018 RPCX006B	BUC.	1.000	35.49		35.49
INLOCUIT CREMOANE BALAMALE OLIVERE LA			17.10		17.10
USI SI FERESTRE			0.00		0.00
			0.00		0.00
	0.001		0 Total=		52.59
019 RPCX006C	BUC.	1.000	6.21		6.21
INLOCUIT ZAVOARE FORAIBERE OPRITORI			12.35		12.35
BALAMALE CIRLIGE DE VINT LA USI SI			0.00		0.00
FERESTRE			0.00		0.00
	0.000		0 Total=		18.56
020 RPCO45A1	[22] BUC.	1.000	23.00		23.00
MONTAT LACATE			4.56		4.56
			0.00		0.00
			0.00		0.00
	0.000		0 Total=		27.56
021 ID15A1	[ 4] BUC.	1.000	12.00		12.00
MULTIPLICAT CHEI			3.80		3.80
			0.00		0.00
			0.00		0.00
	0.000		0 Total=		15.80

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.417	1160.61	538.91	1.01	0.00	1700.53

## Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	1.01
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

## Alte cheltuieli directe:

## -CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

(	538.91 +	1.01 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.022500 =	12.13

## Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.417	1160.61	551.03	1.01	0.00	1712.66

## Cheltuieli indirecte:

1712.66 * 0.03000 =	51.38
---------------------	-------

## Profit:

1764.04 * 0.01000 =	17.64
---------------------	-------

## TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 781.68

TVA 1781.68 \* 19.0% =

338.52

TOTAL cu TVA

2 120.20

EXECUTANT

BENEFICIAR



## Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)


Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO588 INTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2012929 LACAT	BUC.	1.00	23.00	23.00		0.000
2	2012933 CHEIE MULTIPLICATA	BUC.	1.00	12.00	12.00		0.000
3	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG	1.30	0.55	0.71		0.001
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	70.11	0.55	38.56		0.071
5	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.03	930.00	24.55		0.037
6	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.65	1.40	3.71		0.003
7	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	1.01	11.00	11.11		0.013
8	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	0.62	3.00	1.87		0.001
9	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	0.03	60.00	1.74		0.046
10	2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	M.C.	0.04	60.00	2.28		0.061
11	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	0.01	60.00	0.54		0.014
12	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.00	60.00	0.12		0.003
13	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.12	60.00	6.96		0.157
14	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.01	60.00	0.54		0.012
15	2200549 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.02	60.00	1.26		0.028
16	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.26	60.00	15.50		0.349
17	2205757 CRETA MACINATA CAL 3 MIMC NI 119	KG	0.10	0.00	0.00		0.000
18	2301745 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X 88 VRAC S5185	BUC.	405.00	1.90	769.50		1.256
19	2401777 FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233	MP.	1.05	30.00	31.50		0.014
20	2419551 GRESIE ANTIDERAPANTA EXTERIOR	MP.	1.04	34.00	35.36		0.000
21	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA )	ML.	1.80	4.00	7.20		0.000
22	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	1.04	12.00	12.48		0.001
23	2606028 SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X 90 S5838/3	MP.	1.00	16.39	16.39		0.013
24	2915091 SCANDURA FAG SCURTA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=1,50M S 8689	M.C.	0.00	950.00	0.71		0.001
25	2924299 LAMBRIURI PVC	MP.	1.00	21.00	21.00		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	1.00	0.05	0.05		0.000
27	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	14.00	0.20	2.80		0.000
28	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	1.87	0.05	0.09		0.000
29	5886772 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	KG	0.01	7.00	0.10		0.000
30	5888378 CUIE CU CAP CILINDRIC TIP A 2 X 40 OL34 S 2111	KG	0.16	7.00	1.12		0.000
31	6001666 HIRTIE SLEPUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	0.50	1.30	0.65		0.000
32	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62	KG	0.10	9.00	0.90		0.000
33	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.23	23.00	5.29		0.000
34	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	1.00	15.00	15.00		0.001
35	6109860 ARACET TIP EP 25 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	KG	0.18	14.00	2.52		0.000
36	6110132 ARACET CPMB NTR 3979-75	KG	0.20	14.00	2.80		0.000
37	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	L	0.02	5.50	0.11		0.000
38	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.23	0.01	0.00		0.231
39	6307233 @PROFIL UW 50	ML.	0.83	1.25	1.04		0.002
40	6307234 @PROFIL CW 50	ML.	0.90	1.70	1.53		0.002
41	6307277 @BALAMALE	BUC.	1.00	35.00	35.00		0.001
42	6310249 BROASCA INGROPATA OBISNUITA PENTRU USI	BUC.	1.00	43.00	43.00		0.001
43	6311011 ZAVOARE INGROPATE PENTRU USI	BUC.	1.00	6.00	6.00		0.000
44	6607553 @BANDA GARNITURA B=50 MM	ML.	0.80	5.00	4.00		0.000
T O T A L				RON	1160.61		2.318
				EURO	256.99		

Ofertant





Lista consumurilor cu mana de lucru (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO588 INTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	0.800	19.000	15.20	15.20
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	0.080	19.000	1.52	1.52
3	109 FAIANTAR	3.150	19.000	59.85	59.85
4	117 INSTALATOR INCALZIRE	0.200	19.000	3.80	3.80
5	121 IPSOSAR	1.377	19.000	26.16	26.16
6	122 IZOLATOR HIDROPUG	0.060	19.000	1.14	1.14
7	133 ZUGRAV VOPSETOR	1.267	19.000	24.06	24.06
8	134 ZIDAR	13.520	19.000	256.88	256.88
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	2.940	19.000	55.86	55.86
10	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.800	19.000	15.20	15.20
11	601 TIMPLAR	4.170	19.000	79.23	79.23
T O T A L		28.363	RON	538.91	538.91
			EURO	119.33	119.33

Ofertant



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO588 INTERIOARE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE PEREASTRA 0,15TP	0.008	90.000	0.72
2	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.018	15.383	0.29
T O T A L		0.026	RON	1.01
			EURO	0.22

Ofertant



## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPOS88 INTERIOARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant




## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO588 INTERIOARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



formular f3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO598 INSTALATII SANITARE

Categorica de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E					
= A R T I C O L					
= S P O R M A T M A N U T I					
		GR./UA	GR.TOT.	PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
T O T A L =					
001	SC07D1	BUC.	1.000	141.45	141.45
	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE			35.15	35.15
	MASCA DE BETON PREFABRICAT			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.008	0 Total=		176.60
002	SD06A1 [ 2]	BUC.	1.000	127.61	127.61
	BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU			30.78	30.78
	LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.003	0 Total=		158.39
003	SC31A1	BUC.	1.000	13.35	13.35
	VENTIL DE SCURGERE TIP...			4.18	4.18
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		17.53
004	SC26A1	BUC.	1.000	74.23	74.23
	OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI. SLEF. CU			18.62	18.62
	DIMENS. 400X500MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.003	0 Total=		92.85
005	SC13B1	BUC.	1.000	130.74	130.74
	VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR			38.57	38.57
	CU SIFON INTERIOR P TIP ...			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.013	0 Total=		169.31
006	SC16B2 [ 1]	BUC.	1.000	132.44	132.44
	REZERVOR PT. SPALARE VAS WC, DIN MASE			40.28	40.28
	PLASTICE, MONT. LA INALTIME, CU DIBL. DE			0.00	0.00
	LEMN PE ZID DE BETON			0.00	0.00
		0.002	0 Total=		172.72
007	SC18A5	BUC.	1.000	36.55	36.55
	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN			5.32	5.32
	POLIPROPILENA CU CAPAC			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0 Total=		41.87

=====						
008	SC30A2	BUC.	1.000	25.37	25.37	
	SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE			7.79	7.79	
	) DIN PORTELAN SANITAR,HI 1			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.002	0 Total=		33.16
009	SC22C1	BUC.	1.000	173.71	173.71	
	PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1			39.33	39.33	
	MONTAT CU DIBLURI METALICE			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.010	0 Total=		213.04
010	SC33D1	BUC.	1.000	926.20	926.20	
	FINTINA DE BAUT APA DIN FONTA EMAILATA,			43.70	43.70	
	AVIND SIFONS 40,MONT.CU DIBLURI METALICE			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.015	0 Total=		969.90
011	SC25A1	BUC.	1.000	32.37	32.37	
	ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP			9.69	9.69	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
			0.002	0 Total=		42.06
012	SB16A1	M	1.000	6.95	6.95	
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			13.49	13.49	
	MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00	
	SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		20.44
013	SB16B1	M	1.000	8.22	8.22	
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			15.20	15.20	
	MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00	
	SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		23.42
014	SB16C1	M	1.000	9.43	9.43	
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			13.87	13.87	
	MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00	
	SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		23.30
015	SB16D1	M	1.000	15.97	15.97	
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,			6.84	6.84	
	MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00	
	SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		22.81
016	SB16E1	M	1.000	24.87	24.87	
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,			7.98	7.98	
	MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,			0.00	0.00	
	SUSPEND.PLANSEU,CU D=110			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		32.85

```

=====
017 SB19A1 BUC. 1.000 4.60 4.60
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU 11.21 11.21
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 0.00 0.00
GRADE SI D= 50 M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 15.81

018 SB19B1 BUC. 1.000 7.41 7.41
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU 13.11 13.11
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 0.00 0.00
GRADE SI D= 75 M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 20.52

019 SB19C1 BUC. 1.000 16.11 16.11
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU 15.77 15.77
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 0.00 0.00
GRADE SI D=110 M 0.00 0.00
0.001 0 Total= 31.88

020 SB17A1 BUC. 1.000 3.62 3.62
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 7.03 7.03
PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D= 32 MM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 10.65

021 SB17B1 BUC. 1.000 4.61 4.61
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 7.03 7.03
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D= 40 MM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 11.64

022 SB17C1 BUC. 1.000 4.87 4.87
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 7.60 7.60
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D= 50 MM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 12.47

023 SB17D1 BUC. 1.000 6.55 6.55
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 8.74 8.74
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D= 75 MM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 15.29

024 SB17E1 BUC. 1.000 11.09 11.09
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE 10.45 10.45
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, 0.00 0.00
AVIND D=110 MM 0.00 0.00
0.001 0 Total= 21.54

025 SB44F1 BUC. 1.000 29.23 29.23
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA 19.95 19.95
AVIND D=100MM,SIMPLU 0.00 0.00
0.00 0.00
0.013 0 Total= 49.18

```

026	SB21C1	BUC.	1.000	7.09	7.09
	PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU			11.59	11.59
	IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	18.68
027	SA05A1	M	1.000	17.42	17.42
	TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.			6.08	6.08
	ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.			0.00	0.00
	CULT.IN COLOANE D= 1/2 T			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	23.50
028	SA06A1	M	1.000	15.70	15.70
	TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.			7.98	7.98
	ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.			0.00	0.00
	CULT.IN DISTRIB. D= 3/4T			0.00	0.00
			0.002	0 Total=	23.68
029	SA43C1	BUC.	1.000	3.24	3.24
	BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE			4.75	4.75
	ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN INCASTRARE,			0.00	0.00
	COND.AVIND D= 1/2 TOL			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	7.99
030	SD13A1	[ 1 ] BUC.	1.000	14.60	14.60
	ROBINET TRECERE 1/2			3.42	3.42
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	18.02

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.085	2025.62	465.50	0.00	0.00	2491.12

## Alte cheltuieli directe:

## -CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

$$(465.50 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 10.47$$

## Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.085	2025.62	475.97	0.00	0.00	2501.59

## Cheltuieli indirecte:

$$2501.59 * 0.03000 = 75.05$$

## Profit:

$$2576.64 * 0.01000 = 25.77$$

## TOTAL GENERAL DEVIZ:

2 602.40

TVA 2602.40 \* 19.0% =

494.46

TOTAL cu TVA

3 096.86

EXECUTANT

BENEFICIAR





## Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO598 INSTALATII SANITARE


Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor in oferta	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.10	0.55	0.06		0.000
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.43	0.55	0.24		0.000
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.37	1.40	1.92		0.001
4	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00	60.00	0.10		0.002
5	2440474 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540	BUC.	1.00	125.00	125.00		0.006
6	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066	BUC.	1.00	119.00	119.00		0.012
7	2451241 PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383	BUC.	1.01	125.00	126.25		0.009
8	2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C. 1 NI 716	BUC.	1.00	32.00	32.00		0.001
9	2453615 FORTHIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1	BUC.	1.00	25.00	25.00		0.002
10	2506694 OGLINDA GRAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042	BUC.	1.01	69.00	69.69		0.003
11	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.11	3.00	0.33		0.000
12	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	18.00	0.05	0.90		0.001
13	3306041 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656	M	1.00	15.00	15.00		0.001
14	3306053 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 20( 3/4) OL 32 1 S 7656	M	1.00	14.00	14.00		0.002
15	3336395 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S 671	KG	0.60	6.72	4.03		0.001
16	3434305 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5	KG	1.50	5.00	7.50		0.002
17	3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500	KG	0.10	7.00	0.70		0.000
18	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.10	7.00	0.68		0.000
19	4113764 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 15X 8 ZN F2	BUC.	0.11	4.00	0.44		0.000
20	4113843 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15 ZN F1	BUC.	0.02	4.50	0.09		0.000
21	4115396 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2 ZN	BUC.	0.35	4.00	1.40		0.000
22	4115425 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4 ZN	BUC.	0.16	4.00	0.64		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	4117899 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2 ZN	BUC.	0.02	3.00	0.06		0.000
24	4117928 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN	BUC.	0.15	3.00	0.45		0.000
25	4120389 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 15 1/2 SD ZN	BUC.	0.04	3.20	0.13		0.000
26	4120420 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 20 3/4 SD ZN	BUC.	0.03	3.20	0.10		0.000
27	4123185 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 ZN DS	BUC.	0.02	4.00	0.08		0.000
28	4201092 SURUB FIXARE (PORTLANT PENTRU BAIE SIMB.485	BUC.	1.00	1.00	1.00		0.000
29	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	4.00	1.00	4.00		0.000
30	4201406 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" FLEXIBIL STEA-MANETA S8732	BUC.	1.00	120.00	120.00		0.003
31	4201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASCAT S 261	BUC.	1.00	22.00	22.00		0.000
32	4202474 ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL-MUFA PN10 S6480	BUC.	1.00	14.00	14.00		0.000
33	4202931 SIPON FONTA PARDOSEALA SIMPLU IESIRE VERTICALA D100 C.1 S3690	BUC.	1.00	28.80	28.80		0.012
34	4203088 SIPON PLUMB PENTRU SPALATOR S 40	BUC.	1.00	20.00	20.00		0.001
35	4203155 SIPON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448	BUC.	1.00	25.00	25.00		0.001
36	4203179 VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4" PARA RACORD S 411	BUC.	1.00	12.00	12.00		0.001
37	4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
38	4204161 FANTANA ARTEZIANA FONTA EMAILATA PENTRU PERETE C1 DIANA NI 121	BUC.	1.00	890.00	890.00		0.012
39	5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
40	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
41	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452	BUC.	16.00	0.05	0.80		0.000
42	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
43	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
44	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
45	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.24	78.00	18.41		0.000
46	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	9.71	1.30	12.62		0.000
47	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.08	23.00	1.75		0.000
48	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.67	7.00	4.66		0.001
49	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.82	5.50	4.49		0.001
50	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01	0.01	0.00		0.011
51	6621337 SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70	BUC.	6.00	2.00	12.00		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
52	6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI PARA INSERTIE TEKSTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM	KG	0.01	0.01	0.00		0.000
53	6621703 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI PARA INSERTIE TEKSTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 4 MM	KG	0.01	0.01	0.00		0.000
54	6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG	0.05	0.01	0.00		0.000
55	6700248 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	1.03	6.00	6.21		0.000
56	6700250 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 STAS 6675/2	M	1.03	7.00	7.25		0.000
57	6700262 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2	M	1.03	8.00	8.24		0.000
58	6700286 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2	M	1.03	14.00	14.42		0.001
59	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2	M	1.53	22.00	33.66		0.002
60	6712227 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
61	6712239 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167	BUC.	1.00	3.80	3.80		0.000
62	6712241 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUC.	1.00	3.80	3.80		0.000
63	6712253 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 75 NII 2167	BUC.	1.00	5.00	5.00		0.000
64	6712265 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUC.	1.00	9.00	9.00		0.000
65	6712813 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
66	6712825 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 75- 50 NII 2167	BUC.	1.00	5.00	5.00		0.000
67	6712863 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167	BUC.	1.00	13.00	13.00		0.001
68	6715504 PIEASA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D -110 MM NII 2167	BUC.	1.00	5.00	5.00		0.001
69	6719598 RAMA VAS CLOSET POLIPROPILENA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE	BUC.	1.00	32.00	32.00		0.001
70	6720298 REZERVOR WC DIN MASE TERMOPLASTIC E CU TOATE PIESELE	BUC.	1.01	128.00	129.28		0.002
71	7307055 CALAPAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65	KG	0.05	0.01	0.00		0.000
72	7307067 CALAPAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65	KG	0.08	0.01	0.00		0.000
73	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.01	0.01	0.00		0.000
74	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	4.00	0.01	0.04		0.000
75	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.21	0.01	0.00		0.000
76	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.30	8.00	2.40		0.000
77	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.04	4.00	0.17		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
78	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.31	0.01	0.00		0.000
79	7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96	KG	0.30	0.01	0.00		0.000
80	7346207 STEARINA	KG	0.14	2.34	0.33		0.000
T O T A L				RON	2025.62		0.098
				EURO	448.52		

Ofertant



## Lista consumurilor cu mana de lucru (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO598 INSTALATII SANITARE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	24.500	19.000	465.50	465.50
	TOTAL	24.500	RON	465.50	465.50
			EURO	103.07	103.07

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO598 INSTALATII SANITARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO598 INSTALATII SANITARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tone	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



formular f3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE  
 lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Categoría de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
=====							
= D E N U M I R E							
= A R T I C O L							
= S P O R M A T M A N U T I							
			GR./UA	GR.TOT.	PU MAN	VAL MAN	
					PU UTI	VAL UTI	
					PU TRA	VAL TRA	
						T O T A L	
=====							
001	W2J02B1	[ 2 ]	BUC.	1.000	0.00	0.00	
	SCOATEREA DE SUB TENSIUNE A RETELEI					39.71	39.71
					58.56	58.56	
					0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		98.27	
002	W2J02B1	[ 3 ]	BUC.	1.000	0.00	0.00	
	SCOATEREA DE SUB TENSIUNE TABLOU					19.76	19.76
	ELECTRIC					58.56	58.56
					0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		78.32	
003	RPEE06A1	[ 1 ]	BUC.	1.000	0.00	0.00	
	INDETIFICARE CIRCUITE ELECTRICE					11.40	11.40
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		11.40	
004	EF01B1		BUC.	1.000	250.52	250.52	
	TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT					31.73	31.73
	PERETE SAU NISA CU SUPR.DE 0,31-0,90MP					0.00	0.00
					0.00	0.00	
			0.013	0 Total=		282.25	
005	RPEG14A1	[ 3 ]	BUC.	1.000	2.38	2.38	
	ECHIPARE TABLOU ELECTRIC CU SIGURANTE					18.47	18.47
	AUTOMATE MONTATE PE SINA					0.00	0.00
					0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		20.85	
006	3277015		BUC.	1.000	25.00	25.00	
	SIGURANTA AUTOMATA DIFERENTIATA 2P					0.00	0.00
	16A					0.00	0.00
					0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		25.00	
007	EG07A1		M	1.000	56.26	56.26	
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.					11.59	11.59
	APARENT PE ZIDURI					0.00	0.00
					0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		67.85	



=====						
008	EC04G1	[ 4 ] M	1.000	4.00	4.00	4.00
	CANALET PVC 20X40 MM MONTAT			2.28	2.28	2.28
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		6.28
009	EA01F1	M	1.000	7.46	7.46	7.46
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE			5.89	5.89	5.89
	DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=25MM			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		13.35
010	EA13B1	M	1.000	5.52	5.52	5.52
	TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY			8.93	8.93	8.93
	CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC			0.00	0.00	0.00
	CU D=22 MM.			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		14.45
011	EA02A1	[ 1 ] M	1.000	2.07	2.07	2.07
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			8.36	8.36	8.36
	MONTAT INGROPAT CU D=16MM			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		10.43
012	EC04A1	M	1.000	2.00	2.00	2.00
	CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND			1.52	1.52	1.52
	CANALE, CONDUCTE<16MMP			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.001	0 Total=		3.52
013	ED08J1	BUC.	1.000	12.71	12.71	12.71
	PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE			4.56	4.56	4.56
	MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU			0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCTIE CAPSULA			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		17.27
014	ED09A1	BUC.	1.000	5.00	5.00	5.00
	FISA BIPOLARA OBISNUITA DE 6 SAU 10 A			1.33	1.33	1.33
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		6.33
015	ED08A1	BUC.	1.000	15.07	15.07	15.07
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			6.08	6.08	6.08
	IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT			0.00	0.00	0.00
	PROTECTIE			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		21.15
016	ED08M1	BUC.	1.000	12.71	12.71	12.71
	PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE			5.51	5.51	5.51
	MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU 25A			0.00	0.00	0.00
	CU FISA			0.00	0.00	0.00
			0.000	0 Total=		18.22

=====					
017	ED01A1	BUC.	1.000	15.07	15.07
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			6.08	6.08
	CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		21.15
018	EA16C1	[ 1] BUC.	1.000	3.70	3.70
	DOZA DERIVATIE MONTATA APARENT			4.56	4.56
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		8.26
019	W2E20A1#	[ 1] BUC.	1.000	0.00	0.00
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN IN			15.20	15.20
	TABLOURI LA BORNE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		15.20
020	W2E20A1#	[ 1] BUC.	1.000	0.00	0.00
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN IN			15.20	15.20
	TABLOURI LA BORNE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		15.20
021	EE12B1	BUC.	1.000	1.20	1.20
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE			11.59	11.59
	TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE			0.00	0.00
	MATERIAL PLASTIC			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		12.79
221	5102877	BUC.	1.000	190.00	190.00
	CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIRA -01 265			0.00	0.00
	220V 2X 65W CS			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.008	0 Total=		190.00
222	5102841	BUC.	1.000	90.00	90.00
	CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIRA -01 140			0.00	0.00
	220V 1X 40W CS			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.004	0 Total=		90.00
223	5102578	BUC.	1.000	90.00	90.00
	CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 220			0.00	0.00
	220V 2X 20W CS			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.003	0 Total=		90.00
224	5106330	BUC.	1.000	10.00	10.00
	BECURI NORMALE 250V/1000W E40 STAS.6115/			0.00	0.00
	71			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10.00

022	EB02A1	M	1.000	0.95	0.95
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN			0.57	0.57
	TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND			0.00	0.00
	SECTIUNEA < 4 MMP			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1.52
232	4826892	M	1.000	1.30	1.30
	CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1.30
023	EB09A1	BUC.	1.000	7.44	7.44
	PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA			7.98	7.98
	SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE			0.00	0.00
	LA PAMINT			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	15.42
024	W1R11A	BUC.	1.000	0.40	0.40
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU			1.90	1.90
	SURUBURI GALVANIZATE M12X40			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2.30
025	W1P08A	BUC.	1.000	1.97	1.97
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.			34.20	34.20
	LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA			0.00	0.00
	CONSTRUCTII			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	36.17
026	ATE11J	BUC.	1.000	0.00	0.00
	VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ			45.60	45.60
				11.71	11.71
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	57.31

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.034	812.73	320.00	128.84	0.00	1261.57

## Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	128.84
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

## Alte cheltuieli directe:

## -CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

$$(320.00 + 128.84 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 7.20$$

## Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.034	812.73	327.20	128.84	0.00	1268.77

## Cheltuieli indirecte:

$$1268.77 * 0.03000 = 38.06$$

## Profit:

=====	
1306.83 * 0.01000 =	13.07
TOTAL GENERAL DEVIZ:	1 319.90
TVA 1319.90 * 19.0% =	250.78
TOTAL cu TVA	1 570.68

EXECUTANT

BENEFICIAR



## Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE


Deviz: SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor in oferta	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	0.33	0.55	0.18		0.000
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0.97	1.40	1.36		0.001
3	2200525 NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00	60.00	0.06		0.001
4	2205719 TALC MACINAT S 11124	KG	0.00	0.01	0.00		0.000
5	2905955 SIPCII RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.00	950.00	0.08		0.000
6	3277015 SIGURANTA AUTOMATA DIFERENTIATA 2P 0.03 16A	BUC.	1.00	25.00	25.00		0.000
7	3700285 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N	KG	0.48	4.00	1.92		0.000
8	3805279 SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889	KG	0.00	7.00	0.02		0.000
9	4802248 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	1.00	2.00	2.00		0.001
10	4826622 CONDUCTOR FCTI -750 1X 10 S 526	M	1.03	1.00	1.03		0.000
11	4826880 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865	M	1.00	0.90	0.90		0.000
12	4826892 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865	M	1.00	1.30	1.30		0.000
13	4828278 CONDUCTOR AP -750 1X 2,5 S 5699	M	0.79	1.50	1.19		0.000
14	4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865	M	0.40	1.80	0.72		0.000
15	5102578 CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 220 220V 2X 20W CS	BUC.	1.00	90.00	90.00		0.003
16	5102841 CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIRA - 01 140 220V 1X 40W CS	BUC.	1.00	90.00	90.00		0.004
17	5102877 CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIRA - 01 265 220V 2X 65W CS	BUC.	1.00	190.00	190.00		0.008
18	5106330 BECURI NORMALE 250V/1000W E40 STAS.6115/71	BUC.	1.00	10.00	10.00		0.000
19	5204077 PAPUCI ALUMINIU 120MMP PRESAT	BUC.	1.00	7.00	7.00		0.000
20	5500328 FISA BIPOLARA BACHELITA 250V. 6A EXECUTIE USOARA	BUC.	1.00	5.00	5.00		0.000
21	5519173 INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV	BUC.	1.00	12.00	12.00		0.001
22	5536080 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A	BUC.	2.00	12.00	24.00		0.000
23	5536169 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/ 10A COD 160	BUC.	1.00	12.00	12.00		0.000
24	5817850 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 8.8 S 6220	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
25	5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	5836741 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452	BUC.	1.00	0.05	0.05		0.000
27	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	8.75	0.05	0.44		0.000
28	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
29	5840510 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 14 GR. 5 S 922	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
30	5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
31	5881198 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 S 1388	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
32	5881289 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
33	5881291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	KG	0.02	0.05	0.00		0.000
34	5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200	KG	0.00	5.00	0.02		0.000
35	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	0.02	15.00	0.30		0.000
36	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.00	38.00	0.00		0.000
37	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.00	78.00	0.01		0.000
38	6309848 CONPECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE	KG	0.05	7.00	0.34		0.000
39	6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.	0.04	0.01	0.00		0.000
40	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	0.71	2.50	1.77		0.000
41	6704127 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 26 X 22 NI 3990	M	1.02	5.00	5.12		0.000
42	6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 16 STAS 6990	M	1.02	2.00	2.05		0.000
43	6704684 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990	M	1.01	5.00	5.07		0.000
44	6713582 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE FN 10 DN 25 S 7176	BUC.	0.10	6.00	0.60		0.000
45	6715231 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795	BUC.	0.15	5.00	0.75		0.000
46	6715601 CANALE PLINE DIN MATERIAL PLASTIC DE 15X35MM	ML.	1.00	4.00	4.00		0.000
47	6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75	BUC.	8.75	0.30	2.62		0.001
48	7306659 BULON CU CAP NICHELAT 13X350 PENTRU TABLOU DISTRIBUTIE ELECTRIC	BUC.	4.00	2.30	9.20		0.002
49	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.05	0.01	0.00		0.000
50	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP, SULURI 1M	MP.	0.00	0.01	0.00		0.000
51	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.03	0.01	0.00		0.000
52	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.00	8.00	0.02		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
53	7318987 DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.001
54	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC.	2.00	3.00	6.00		0.000
55	7319307 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPP MARIMEA 29	BUC.	0.15	4.00	0.60		0.000
56	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	1.50	32.20	48.30		0.000
57	7349003 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56	BUC.	1.00	240.00	240.00		0.010
58	7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI, BARE, PROFILE, TABLE ONDULATE	DMP.	5.50	1.00	5.50		0.000
T O T A L				RON	812.73		0.036
				EURO	179.96		

Ofertant



## Lista consumurilor cu mana de lucru (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopara directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	7.812	19.000	148.43	148.43
2	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	1.700	19.000	32.30	32.30
3	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	3.130	19.000	59.47	59.47
4	203 ELECTRICIAN POST TRAPO	1.800	19.000	34.20	34.20
5	205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	2.400	19.000	45.60	45.60
T O T A L		16.842	RON	320.00	320.00
			EURO	70.86	70.86

Ofertant





Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	2.640	48.802	128.84
	TOTAL	2.640	RON	128.84
			EURO	28.53

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



## Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Devis: SPO608 INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



formular f3

Obiectivul: 0178 000000182 BAZE SPORTIVE  
 Obiectul: 0001 1 REPARATII LA CONSTRUCTII SI  
 INSTALATII BAZE SPORTIVE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SPO618 INSTALATII INCALZIRE

Categorია de lucrari: 0603

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

=====						
NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E						
= A R T I C O L						
=						
= SPOR MAT MAN UTI						
				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
=====						
001	SA16B#		M	1.000	0.10	0.10
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN				6.65	6.65
	POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI				0.00	0.00
	SOC-CULT,D=25 MM				0.00	0.00
			0.000		0 Total=	6.75
101	6701122		M	1.000	3.50	3.50
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 25X1.6				0.00	0.00
	COD 64000085				0.00	0.00
					0.00	0.00
			0.000		0 Total=	3.50
002	SA16C#		M	1.000	0.12	0.12
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN				7.79	7.79
	POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI				0.00	0.00
	SOC-CULT,D=32 MM				0.00	0.00
			0.000		0 Total=	7.91
202	6701123		M	1.000	5.50	5.50
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9				0.00	0.00
	COD 64000086				0.00	0.00
					0.00	0.00
			0.000		0 Total=	5.50
003	SA16F#		M	1.000	0.17	0.17
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN				10.07	10.07
	POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI				0.00	0.00
	SOC-CULT,D=63 MM				0.00	0.00
			0.000		0 Total=	10.24
303	6701531		M	1.000	6.60	6.60
	@TEAVA HDPE80 WAVIN PN 6 DN 63X3.6				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
			0.001		0 Total=	6.60
004	SA16F#		M	1.000	0.17	0.17
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN				10.07	10.07
	POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI				0.00	0.00
	SOC-CULT,D=63 MM				0.00	0.00
			0.000		0 Total=	10.24

=====					
404	6701127	M	1.000	12.00	12.00
	6TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 75X4.3			0.00	0.00
	COD 64000090			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	12.00
005	IC34C1	[10] BUC.	1.000	0.75	0.75
	PIESE DE RACORDARE (FITINGURI) CU 2			4.18	4.18
	IMBINARE DIN POLIPROP. IMBINARE PRIN			0.00	0.00
	POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.			0.00	0.00
	ARMATA CU DIAMETRI EXTERIOR DE 32 MM			Total=	4.93
			0.000	0	
503	3271303	BUC.	1.000	5.90	5.90
	REDUCTIE ALB PP-R D 32/25			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	5.90
504	3271305	BUC.	1.000	6.00	6.00
	RACORD GRI PP-R D 32X1			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	6.00
505	3271306	BUC.	1.000	23.00	23.00
	ROBINET CU SFERA ALB PP-R D 32			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	23.00
506	3271313	BUC.	1.000	4.00	4.00
	TEU REDUS ALB PP-R D 32/20/32			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4.00
006	IC34F1	[ 7] BUC.	1.000	1.50	1.50
	PIESE DE RACORDARE CU 2 IMBINARI DIN			7.60	7.60
	POLIPROPILENA, CU DIAM EXT. DE 63 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	9.10
601	3271308	BUC.	1.000	7.00	7.00
	REDUCTIE ALB PP-R 63/50			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	7.00
602	3271309	BUC.	1.000	21.00	21.00
	COT ALB 90 GR. PP-R D 63			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	21.00

=====				
603 3271310	BUC.	1.000	21.00	21.00
COT ALB 45 GR. PP-R D 63			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	21.00
007 IC34L1	[ 1] BUC.	1.000	0.00	0.00
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3			5.89	5.89
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN DUDURA CU			0.00	0.00
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 35MM			0.00	0.00
			Total=	5.89
		0.000	0	
701 3271582	BUC.	1.000	9.00	9.00
TEU PPR ALB REDUS 32-25-32			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	9.00
702 3275000	BUC.	1.000	3.00	3.00
COTURI DIN CUPRU 32-25-32			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3.00
703 3275001	BUC.	1.000	3.20	3.20
MUFE DIN CUPRU			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3.20
008 FE03D3	[ 2] M	1.000	41.55	41.55
TEAVA DE CUPRU 28			27.95	27.95
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.005	0 Total=	69.50
009 FE23D1	[ 2] BUC.	1.000	3.60	3.60
MONTAT FITINGURI CUPRU 28 MM			22.56	22.56
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	26.15
901 3272168	BUC.	1.000	14.00	14.00
TEU EGAL CUPRU D=28			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	14.00
902 7501399	BUC.	1.000	3.00	3.00
COT CUPRU 90 GRD. MT 28MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3.00

=====				
903 3272173	BUC.	1.000	4.00	4.00
MUFA CUPRU 28			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4.00
010 FE03D2 [ 5] M		1.000	38.46	38.46
TEAVA DE CUPRU 22			27.95	27.95
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.005	0 Total=	66.41
011 FE23D1 [ 3] BUC.		1.000	3.60	3.60
MONTARE FITINGURI CUPRU DE 22 MM			22.56	22.56
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	26.15
111 3271856	BUC.	1.000	7.00	7.00
TEU CUPRU 22			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	7.00
112 3274322	BUC.	1.000	3.00	3.00
COT CUPRU 90MM 22MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3.00
113 3272174	BUC.	1.000	3.00	3.00
MUFA CUPRU 22			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	3.00
012 FE03C3 [ 4] M		1.000	42.86	42.86
TEAVA DE CUPRU 18 MM			26.25	26.25
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	69.11
013 FE23D1 [ 4] BUC.		1.000	3.60	3.60
MONTARE FITINGURI CUPRU 18 MM			22.56	22.56
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	26.15
131 3272868	BUC.	1.000	4.00	4.00
TEU CUPRU 18			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4.00

=====				
132 7501381	BUC.	1.000	2.80	2.80
COT CUPRU 90 GRD. D=18			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2.80
133 7501330	BUC.	1.000	2.00	2.00
MUFA CUPRU 18			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2.00
014 FE03C2 [ 1] M		1.000	24.91	24.91
TEAVA DE CUPRU 15X1 MM			17.15	17.15
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	42.07
015 FE23D1 [ 5] BUC.		1.000	3.60	3.60
MONTARE FITINGURI CUPRU DE 15 MM			22.56	22.56
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	26.15
151 3271854	BUC.	1.000	2.30	2.30
TEU CUPRU 15			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2.30
152 3273770	BUC.	1.000	4.00	4.00
COT CUPRU 90MM 15MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4.00
153 7501385	BUC.	1.000	2.30	2.30
MUFA CUPRU MM DIM=15			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	2.30
016 IB06A01 [ 1] BUC.		1.000	400.44	400.44
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND			50.35	50.35
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	450.79

## Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.031	747.54	292.12	0.00	0.00	1039.66

## Alte cheltuieli directe:

## -CONTRIBUTIE ASIGURATOARE PENTRU MUNCA

(	292.12 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.022500 =			6.57



=====

**Total cheltuieli directe:**

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.031	747.54	298.69	0.00	0.00	1046.23

**Cheltuieli indirecte:**

1046.23 * 0.03000 =	31.39
---------------------	-------

**Profit:**

1077.62 * 0.01000 =	10.78
---------------------	-------

**TOTAL GENERAL DEVIZ:**

1 088.39

TVA 1088.39 \* 19.0% =

206.79

**TOTAL cu TVA****1 295.18****EXECUTANT****BENEFICIAR****SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)**

## Lista consumurilor de resurse materiale (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO618 INSTALATII INCALZIRE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	1.20	0.55	0.66		0.001
2	3271303 REDUCTIE ALB PP-R D 32/25	BUC.	1.00	5.90	5.90		0.000
3	3271305 RACORD GRI PP-R D 32X1	BUC.	1.00	6.00	6.00		0.000
4	3271306 ROBINET CU SFERA ALB PP-R D 32	BUC.	1.00	23.00	23.00		0.000
5	3271308 REDUCTIE ALB PP-R 63/50	BUC.	1.00	7.00	7.00		0.000
6	3271309 COT ALB 90 GR. PP-R D 63	BUC.	1.00	21.00	21.00		0.000
7	3271310 COT ALB 45 GR. PP-R D 63	BUC.	1.00	21.00	21.00		0.000
8	3271313 TEU REDUS ALB PP-R D 32/20/32	BUC.	1.00	4.00	4.00		0.000
9	3271582 TEU PFR ALB REDUS 32-25-32	BUC.	1.00	9.00	9.00		0.000
10	3271854 TEU CUPRU 15	BUC.	1.00	2.30	2.30		0.000
11	3271856 TEU CUPRU 22	BUC.	1.00	7.00	7.00		0.000
12	3272168 TEU EGAL CUPRU D=28	BUC.	1.00	14.00	14.00		0.000
13	3272173 MUPA CUPRU 28	BUC.	1.00	4.00	4.00		0.000
14	3272174 MUPA CUPRU 22	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
15	3272868 TEU CUPRU 18	BUC.	1.00	4.00	4.00		0.000
16	3273770 COT CUPRU 90MM 15MM	BUC.	1.00	4.00	4.00		0.000
17	3274322 COT CUPRU 90MM 22MM	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
18	3275000 COTURI DIN CUPRU 32-25-32	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
19	3275001 MUFE DIN CUPRU	BUC.	1.00	3.20	3.20		0.000
20	3335054 TEVI CUPRU MARCA CU99,9 HB 16X 1 TRAS S 523	KG	1.00	16.00	16.00		0.001
21	3335107 TEVI CUPRU MARCA CU99,9 HB 18X 1 TRAS S 523	KG	1.07	25.00	26.75		0.001
22	3335327 TEVI CUPRU MARCA CU99,9 HA 25X 1,5 TRAS S 523	KG	1.07	29.00	31.03		0.001
23	3335494 TEVI CUPRU MARCA CU99,9 HB 30X 2 TRAS S 523	KG	1.07	32.00	34.24		0.001
24	3662366 TABLA DIN ALAMA S 289 HB 0,50X 500X2000 CUZN 36	KG	0.06	31.69	2.03		0.000
25	5709078 RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L=1000	BUC.	1.00	400.00	400.00		0.000
26	5836911 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 P2 S 1452	BUC.	4.00	0.05	0.20		0.000
27	5840297 FIULITA OLANDEZA,ALAMA,TIP B PENTRU TEVI CUPRU CU DN 18	BUC.	2.00	0.05	0.10		0.000
28	5903130 SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 2,5	KG	0.02	15.00	0.30		0.000
29	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	1.38	3.00	4.14		0.017
30	5904859 SARMA ALAMA PENTRU LIPIT S 294 B CUS82N 900 D= 2,00	KG	0.10	23.00	2.30		0.000
31	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.09	23.00	2.07		0.000

Nr. Crt.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
32	6701122 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN M 25X1.6 COD 64000085	M	1.00	3.50	3.50		0.000
33	6701123 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN M 32X1.9 COD 64000086	M	1.00	5.50	5.50		0.000
34	6701127 6TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN M 75X4.3 COD 64000090	M	1.00	12.00	12.00		0.001
35	6701531 @TEAVA HDPE80 WAVIN PN 6 DN 63X3.6	M	1.00	6.60	6.60		0.001
36	7306116 BORAX CALITATEA 1 CONTINE MINIM 97% CALITATEA .II STAS:7756/67	KG	0.03	3.93	0.12		0.000
37	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	4.24	4.00	16.96		0.005
38	7309431 CLEMA DIN ANTIGRON, PENTRU FIXARE CONDUCTOR CUPRU	BUC.	4.20	3.00	12.60		0.000
39	7315778 DECAPANT	KG	0.03	17.00	0.56		0.000
40	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.05	4.00	0.18		0.000
41	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	0.09	0.01	0.00		0.000
42	7335844 RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PENTRU TEVI CUPRU CU DN 16	BUC.	0.30	12.00	3.60		0.000
43	7335856 RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PENTRU TEVI CUPRU CU DN 18	BUC.	0.30	36.00	10.80		0.000
44	7355727 TEU RACORDARE ALAMA 18X1	BUC.	0.20	4.00	0.80		0.000
45	7501330 MUFA CUPRU 18	BUC.	1.00	2.00	2.00		0.000
46	7501381 COT CUPRU 90 GRD. D=18	BUC.	1.00	2.80	2.80		0.000
47	7501385 MUFA CUPRU MM DIM=15	BUC.	1.00	2.30	2.30		0.000
48	7501399 COT CUPRU 90 GRD. MT 28MM	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
T O T A L				RON	747.54		0.031
				EURO	165.52		

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (realizat in luna)

Lucrarea: BAZE SPORTIVE

Deviz: SPO618 INSTALATII INCALZIRE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	0.00 0.00

Ofertant



**Acord – cadru**  
**Lucrări de reparare la construcții și instalații Baze Sportive**  
nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**1. Părțile acordului-cadru**

Autoritatea contractantă **MUNICIPIUL ARAD**, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO39TREZ24A670503200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț – Primar și dna. Claudia Grozavu – Director Economic, în calitate de **promitent achizitor**, pe de o parte,

și

**S.C. RECONS S.A.**, cu sediul în Arad, jud. Arad, B-dul. Iuliu Maniu, FN, tel./fax. 0257/281458, cu nr. de înmatriculare J02/91/1996, CUI RO8189348, cont trezorerie RO02TREZ0215069XXX007016 deschis la Trezoreria Arad, reprezentată prin dl. Mehelean Gheorghe, Director, în calitate de **Promitent-executant, pe de altă parte**, a intervenit prezentul acord-cadru în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

**2. Scopul acordului cadru**

2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele de lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.

2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări de reparare la construcții și instalații Baze Sportive din Municipiul Arad.

2.3. Pe baza datelor și documentelor furnizate de beneficiar, executantul va efectua lucrările și reparații în conformitate cu propunerea financiară și tehnică care constituie anexe la prezentul acord cadru.

**3. Durata acordului- cadru**

3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 2 ani, de la semnarea acestuia de către ambele părți. Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia.

**4. Prețul acordului-cadru**

4 .1 – Valoarea minimă este de 500.000,00 RON TVA inclus, iar valoarea maximă este de 2.000.000,00 RON TVA inclus.

4.2 – Prețurile unitare/tarifele aferente lucrărilor sunt cele incluse de promitentul executant în propunerea financiară, prezentată și înregistrată în procesul verbal cu nr. 39839/19.05.2021.

**5. Modificarea tarifelor**

5.1 – Pentru lucrările executate, plățile datorate de către promitentul-achizitor promitentului-executant se determină pe baza prețurilor unitare ale lucrărilor declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

5.2 - Prețurile nu vor putea fi actualizate.

**6. Cantitatea previzionată**

6.1 - Cantitățile minime și maxime ale prezentului acord - cadru sunt prevăzute în caietul de sarcini și sunt estimative, menționate doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului - cadru, autoritatea contractantă încheind contracte subsecvente în funcție de necesitățile beneficiarului și fondurile disponibile.

## **7. Obligațiile promitentului - executant**

7.1 – Promitentul - executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru și termenele de execuție, așa cum sunt stabilite prin contractele subsecvente.

7.2 – Promitentul - executant se obligă să efectueze lucrările astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.

7.3 – Promitentul- executant se obligă să despăgubească promitentul - achizitor împotriva oricăror:  
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările executate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.4 – Promitentul - executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7.5 - În cazul în care promitentul achizitor transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, promitentul executant se obligă să restituie contractul semnat în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.

## **8. Obligațiile promitentului-achizitor**

8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească valoarea lucrărilor către executant în termenul convenit.

8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul executant declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuiască, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.

## **9. Garanția de bună execuție**

9.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție de 5% din valoarea fără TVA a fiecărui contract subsecvent. Garanția se constituie în RON.

Garanția de bună execuție se constituie fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, prezentate spre plată achizitorului.

## **10. Comunicări**

10.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

10.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **11. Documentele acordului cadru și ordinea de precedență în interpretarea lor:**

a) caietul de sarcini

b) propunerea financiară

## **12. Încetarea acordului cadru**

12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

- prin atingerea la termen

- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice

(2) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- prin acordul de voință al părților;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă.

12.2– Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul acord cadru în perioada de valabilitate a acestuia, dacă contractantul încalcă grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă și această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

### 13. Alte clauze

13.1 Clauzele prezentului acord cadru nu pot face obiectul unei modificări ulterioare.

13.2 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, după cum urmează:

- plata facturilor se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autorității contractante.

13.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

13.4 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractele subsecvente, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 % pe zi de întârziere.

13.5 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă de 0,03 % pe zi de întârziere din plata neefectuată.

### 14. Litigii

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, disputa se va soluționa de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

Părțile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în trei exemplare.

**MUNICIPIUL ARAD**

**EXECUTANT**

Director Economic \_\_\_\_\_

Viza CFP \_\_\_\_\_

Director Executiv \_\_\_\_\_

Viza juridică \_\_\_\_\_

Șef Serviciu Baze Sportive \_\_\_\_\_

## CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI

nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_

### 1. Părțile contractante

Autoritatea contractantă **MUNICIPIUL ARAD**, adresa sediului fiind Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO39TREZ24A670503200200X deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Călin Bibarț – Primar și dna. Claudia Grozavu – Director Economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

executantul **S.C. RECONS S.A.**, cu sediul în Arad, jud. Arad, B-dul. Iuliu Maniu, FN, tel./fax. 0257/281458, cu nr. de înmatriculare J02/91/1996, CUI RO8189348, cont trezorerie RO02TREZ0215069XXX007016 deschis la Trezoreria Arad, reprezentată prin dl. Mehelean Gheorghe, Director, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

### 2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică;
- g. **an** - 365 zile;

### 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

### Clauze obligatorii

### 4. Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă să execute „**Lucrări de reparare la construcții și instalații Baze Sportive**”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a celorlalte documente ale contractului.

### 5. Prețul contractului

5.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului lucrările executate conform tarifelor ofertate care devin anexa 1 la contract.

5.2 Valoarea contractului subsecvent este în valoare de maxim \_\_\_\_\_



## **6. Durata contractului**

6.1 Durata prezentului contract este de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_.

## **7. Documentele contractului și ordinea de precedență în interpretare**

7.1 Documentele contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini
- b) Prețurile unitare/tarifele aferente lucrărilor sunt cele incluse de promitentul executant în propunerea financiară, prezentată și înregistrată în procesul verbal cu nr. 39839/19.05.2021.
- c) Acordul cadru nr. \_\_\_\_\_

## **8. Executarea contractului**

Executarea contractului se face conform prevederilor caietului de sarcini și începe din ziua următoare semnării contractului subsecvent.

## **9. Obligatiile principale ale executantului**

9.1 – Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia eventualele defecțiuni, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract și cu respectarea caietului de sarcini.

9.2 - Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura specialiști solicitați sau necesari conform prevederilor legale pentru execuția lucrării, forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

9.4 - Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.5 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii defecțiunilor, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a asigura confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data începerii lucrării, până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

9.7 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii defecțiunilor, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- a) confortul riveranilor, sau
- b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.8 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil căile de acces spre lucrare.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri pe domeniul public ca urmare a circulației și transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul sau de a remedia stricăciunile produse, pe cheltuiala sa.

(3) Executantul va suporta și va asigura costul permisului de liberă circulație pentru autovehiculele de peste 3,5 tone care transportă materialele la punctul de lucru situat în zona cu restricție de circulație.

9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.10 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului autorizat sau documentației tehnice întocmite de către achizitor, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.11 - Executantul se obligă să execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, privind cantitatea și calitatea lucrărilor.

## **10. Obligațiile achizitorului**

10.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină

10.2 Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse, dacă este cazul, în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricărui alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

## **11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din plata neefectuată, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 % pe zi de întârziere.

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă de 0,03 % pe zi de întârziere din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.5 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia dacă contractantul încalcă grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă și această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

## *Clauze specifice*

### **12. Garanția de bună execuție a contractului**

12.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de \_\_\_\_\_ RON pentru toată perioada de valabilitate a contractului.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract sau prin rețineri din facturile prezentate spre plată achizitorului. În acest ultim caz, sumele se vor vira în contul de garanție de bună execuție constituit de executant la dispoziția achizitorului, suma minimă depusă la constituirea contului va fi de **0,5%** din valoarea fără TVA a contractului, respectiv de \_\_\_\_\_ RON. În acest scop, contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei \_\_\_\_\_ un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria \_\_\_\_\_ pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei \_\_\_\_\_, cât și de unitatea Trezoreriei \_\_\_\_\_ la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:

(1) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

(2) Restul de 30 % din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

(3) În situația în care garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare, executantul se obligă să încheie polița de asigurare după cum urmează:

- pentru valoarea de \_\_\_\_\_ RON reprezentând toată garanția de bună execuție (100%) cu valabilitate pe toată durata contractului

- pentru valoarea de \_\_\_\_\_ RON reprezentând 30% din garanția de bună execuție constituită inițial, valabilitatea poliței va acoperi perioada de garanție acordată lucrărilor.

12.4. Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garanției de bună execuție devine anexă la prezentul contract.

12.5 - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

### **13. Începerea și execuția lucrărilor**

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la transmiterea adresei.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 9.1, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.3 - Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.4 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, dacă este cazul, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

#### **14. Întârzierea și sistarea lucrărilor**

14.1 - Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

#### **15. Finalizarea lucrărilor**

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin adresă, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia recepția.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru recepția lucrărilor. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va notifica Serviciul Baze Sportive.

15.3 – Direcția Patrimoniu prin Serviciul Baze Sportive, are obligația de a constata stadiul îndeplinirii lucrărilor prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

#### **16. Modalități de plată**

16.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, după cum urmează:

- plata facturilor se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autorității contractante.

16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrării acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

16.3 Plata se va efectua de la diviziunea bugetară \_\_\_\_\_.

#### **17. Ajustarea prețului contractului**

17.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

17.2 Prețurile nu vor putea fi actualizate.

## **18. Amendamente**

18.1 - Cu excepția clauzelor 5 și 6, părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

## **19. Subcontractanți**

19.1 – (1) Executantul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în concordanță cu oferta depusă.

19.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, dacă sunt cunoscuți la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea lucrărilor, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

(3) Executantul are dreptul de a înlocui subcontractanții sau de a implica noi subcontractanți pe durata execuției contractului, doar cu acordul achizitorului și dacă activitățile încredințate acestora au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți.

(4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente solicitate de achizitor pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, vor prezenta o declarație pe propria răspundere că își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de executant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(5) Valoarea aferentă activităților de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(6) În situația în care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denunțat unilateral / reziliat de către una dintre părți, sau subcontractantul intră în faliment, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate, sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile aliniatelor (3), (4) și (5).

19.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 – Eventualele plăți directe către subcontractanții declarați vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

## **20. Cesiunea**

20.1 – Nu este permisă cesiunea.

## **21. Forța majoră**

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **22. Soluționarea litigiilor**

22.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

## **23. Limba care guvernează contractul**

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

## **24. Comunicări**

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **25. Legea aplicabilă contractului**

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant și două exemplare pentru achizitor.

**MUNICIPIUL ARAD**

**EXECUTANT**

Director Economic \_\_\_\_\_

Viza CFP \_\_\_\_\_

Director Executiv \_\_\_\_\_

Șef Serviciu Achiziții \_\_\_\_\_

Viza juridică \_\_\_\_\_

Șef Serviciu Baze Sportive \_\_\_\_\_